



Elenco prezzi progettazione

SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

In vigore dal **01 maggio 2024**

IL PRESENTE ELENCO PREZZI E' STATO ELABORATO PRENDENDO A RIFERIMENTO IL LISTINO PREZZI DI REGIONE LOMBARDIA 2024, CHE SI INTENDE INSERITO COMPLETAMENTE, CON LE REGOLE DI COMPUTAZIONE E LE ANALISI PREZZI DISPONIBILI SUL SITO DI REGIONE LOMBARDIA.

I SUPERCAPITOLI DEL PRESENTE ELENCO PREZZI CON PREFISSO "1" E "2" SONO RELATIVI AI PREZZI DEFINITI NEL LISTINO PREZZI DI REGIONE LOMBARDIA CON LA NUOVA CODIFICA INTRODOLTA DAL 2024.

NEL CORSO DELLA COMPUTAZIONE E DELLA CONTABILIZZAZIONE DOVRA' ESSERE DATA PRIORITA' ALLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI 1 E 2, PER LE VOCI NON ANCORA DISPONIBILI IN TALI PARTI SI DOVRA' PROCEDERE ALL'ANALISI DEI RESTANTI CAPITOLI DEL LISTINO.

OLTRE AI PREZZI SOPRA DESCRITTI SONO INTRODOTTE NEL PRESENTE ELENCO PREZZI ULTERIORI VOCI, SPECIFICHE PER GLI APPALTI DI GRUPPO CAP, DESUNTE DA ALTRI LISTINI DI RILEVANZA NAZIONALE O DA ANALISI PREZZI.

TALI PREZZI SONO INDIVIDUATI NELL'ELENCO PREZZI CAP CON IL SUFFISSO "-CAP".

QUALORA SI RISCONTRASSE NEL CORSO DELLA COMPUTAZIONE O DELLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI CHE UNA O PIU' DELLE VOCI DI QUESTO SECONDO TIPO FOSSERO PERFETTAMENTE COINCIDENTI CON VOCI DESUNTE DAL LISTINO UFFICIALE DI REGIONE LOMBARDIA, PREVARRA' IL PREZZO DESUNTO DAL LISTINO PREZZI DI REGIONE LOMBARDIA.

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

INDICE CAPITOLI

SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	<nessuna>	<nessuna>
	APPARECCHIATURE PACKAGE	<nessuna>
		GRUPPI ELETTROGENI
		MANUTENZIONE PORTE REI
	CAVI E VIE CAVI	<nessuna>
		DERIVAZIONI D'IMPIANTO
	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	<nessuna>
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE
		NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)
		PRESIDI
		REPERIBILITÀ
	MISURE IMPIANTI, PROVE	<nessuna>
		MISURE
		PROVE
	QUADRI ELETTRICI	<nessuna>
		QUADRI ELETTRICI BT
		QUADRI ELETTRICI MT
IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	<nessuna>	<nessuna>
	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	<nessuna>
		INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

INDICE CAPITOLI

SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
		NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)
IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI REPERIBILITÀ
MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI INTERVENTI DI OTTURAZIONE MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA MANUTENZIONI IN GENERE MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA SOPRALLUOGHI SOSTITUZIONE CONTATORI SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI MINUTERIA MINUTERIA MANUTENZIONI ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA MANUTENZIONE CABINE MT/BT SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC ALLACCIAMENTI REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
	ACQUEDOTTO MATERIALI ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE CASE DELL'ACQUA ELETTRICO	
	FOGNATURA	

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

INDICE CAPITOLI

SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SECUZIONE DI FORO SOPRALLUGO TECNICI SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI OPERE CIVILI OPERE ELETTRICHE
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	POZZI PRIMA FALDA	<nessuna>
	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	INTERVENTI DI EMERGENZA PRESIDI REPERIBILITA'
PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI RIPRISTINI MARCIAPIEDI RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Totale complessivo		

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
2E	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	<nessuna>	<nessuna>
2E.04	APPARECCHIATURE PACKAGE	APPARECCHIATURE PACKAGE			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	APPARECCHIATURE PACKAGE	<nessuna>
2E.04.030	GRUPPI ELETTROGENI	GRUPPI ELETTROGENI			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	APPARECCHIATURE PACKAGE	GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.030.0010	Sostituzione olio gruppi elettrogeni e trasformatori.	Sostituzione olio gruppi elettrogeni e trasformatori.	kg	11,92	2E.04.030.0010	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	APPARECCHIATURE PACKAGE	GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.030.0020	Taratura iniettori, verifica pompa con sostituzione spazzole ... (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA	Taratura iniettori, verifica pompa con sostituzione spazzole, verifica bulloneria in genere (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA	cad	333,32	2E.04.030.0020	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	APPARECCHIATURE PACKAGE	GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.030.0030	Sostituzione di filtri olio ed aria a bagno d'olio con ve ... periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA.	Sostituzione di filtri olio ed aria a bagno d'olio con verifica pompe (periodicità 100 ore) per gruppo elettrogeno fino a 50 KVA.	cad	209,25	2E.04.030.0030	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	APPARECCHIATURE PACKAGE	GRUPPI ELETTROGENI
2E.04.040	MANUTENZIONE PORTE REI	MANUTENZIONE PORTE REI			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	APPARECCHIATURE PACKAGE	MANUTENZIONE PORTE REI
2E.04.040.0010	Regolazione e sistemazione porte tagliafuoco ed uscite di ... zione di aste riparabili, molle di chiusura e guardizioni.	Regolazione e sistemazione porte tagliafuoco ed uscite di sicurezza guaste e/o difettose con sistemazione di aste riparabili, molle di chiusura e guardizioni.	cad	178,57	2E.04.040.0010	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	APPARECCHIATURE PACKAGE	MANUTENZIONE PORTE REI
2E.02	CAVI E VIE CAVI	CAVI E VIE CAVI			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	<nessuna>
2E.02.060	DERIVAZIONI D'IMPIANTO	DERIVAZIONI D'IMPIANTO			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0010	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera.	Rimozione di punto di utilizzo, su impianti già in opera.	cad	9,63	2E.02.060.0010	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0020	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa.	Rimozione di corpo illuminante di qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di posa.	cad	6,86	2E.02.060.0020	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0030	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera.	Rimozione temporanea e successiva installazione di plafoniera in qualunque condizione di posa, su impianti già in opera.	cad	11,96	2E.02.060.0030	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0040	Rimozione di cavi da passerella a vista.	Rimozione di cavi da passerella a vista.	m	0,46	2E.02.060.0040	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0050.a	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. - da Quadro Generale a Quadro di Zona nello stesso piano	cad	3,69	2E.02.060.0050.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0050.b	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali ... Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo	Rimozione di montanti o linee di alimentazione principali. - da Quadro Generale a Quadro di Zona per ogni piano successivo	cad	2,33	2E.02.060.0050.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0060	Rimozione di quadro elettrico in BT	Rimozione di quadro elettrico in BT	cad	27,23	2E.02.060.0060	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.02.060.0070	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione.	Sfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione.	cad	3,52	2E.02.060.0070	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	CAVI E VIE CAVI	DERIVAZIONI D'IMPIANTO
2E.00	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	<nessuna>
2E.00.030	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2E.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro.	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro.	cad	23,58	2E.00.030.0010	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
2E.00.000	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta ... petenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	NOTA DI CONSULTAZIONE La reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)
2E.00.020	PRESIDI	PRESIDI			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2E.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... l'Amministrazione Comunale. - per le prime 10 ore di turno	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - per le prime 10 ore di turno	ora	30,39	2E.00.020.0010.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2E.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... me 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00	ora	36,76	2E.00.020.0010.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2E.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... omunale. - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato	ora	38,04	2E.00.020.0010.c	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2E.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... azione Comunale. - festivi per tutto l'arco della giornata	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPESL etc.) per le verifiche di impianti elettrici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - festivi per tutto l'arco della giornata	ora	44,4	2E.00.020.0010.d	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2E.00.010	REPERIBILITÀ	REPERIBILITÀ			0	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,27	2E.00.010.0010.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperib ... eriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,35	2E.00.010.0010.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperib ... refestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,43	2E.00.010.0010.c	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.00.010.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,44	2E.00.010.0010.d	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
2E.00.010.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,3	2E.00.010.0020.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - ... eriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,42	2E.00.010.0020.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - ... refestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,47	2E.00.010.0020.c	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.00.010.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,51	2E.00.010.0020.d	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI ELETTRICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2E.01	MISURE IMPIANTI, PROVE	MISURE IMPIANTI, PROVE		0		IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	<nessuna>
2E.01.010	MISURE	MISURE		0		IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	MISURE
2E.01.010.0010.a	Misura della resistenza d'isolamento. - quota fissa comprensiva della prima misura	Misura della resistenza d'isolamento. - quota fissa comprensiva della prima misura	cad	235,82	2E.01.010.0010.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	MISURE
2E.01.010.0010.b	Misura della resistenza d'isolamento. - per ogni punto di misura successivo alla prima	Misura della resistenza d'isolamento. - per ogni punto di misura successivo alla prima	cad	11,91	2E.01.010.0010.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	MISURE
2E.01.010.0020.a	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. - quota fissa	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. - quota fissa	cad	1880,73	2E.01.010.0020.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	MISURE
2E.01.010.0020.b	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. - per ogni misura effettuata	Misura impianto di terra per cabina elettrica di trasformazione. - per ogni misura effettuata	cad	17	2E.01.010.0020.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	MISURE
2E.01.020	PROVE	PROVE		0		IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	PROVE
2E.01.020.0010.a	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. - quota fissa comprensiva della prima misura	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. - quota fissa comprensiva della prima misura	cad	176,29	2E.01.020.0010.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	PROVE
2E.01.020.0010.b	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. - per ogni punto di misura successivo alla prima	Prove di continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali. - per ogni punto di misura successivo alla prima	cad	1,9	2E.01.020.0010.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	PROVE
2E.01.020.0020.a	Prova degli interruttori differenziali. - quota fissa comprensiva della prima misura	Prova degli interruttori differenziali. - quota fissa comprensiva della prima misura	cad	235,25	2E.01.020.0020.a	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	PROVE
2E.01.020.0020.b	Prova degli interruttori differenziali. - per ogni punto di misura successivo alla prima	Prova degli interruttori differenziali. - per ogni punto di misura successivo alla prima	cad	2,36	2E.01.020.0020.b	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	MISURE IMPIANTI, PROVE	PROVE
2E.03	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI		0		IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	<nessuna>
2E.03.070	QUADRI ELETTRICI BT	QUADRI ELETTRICI BT		0		IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.070.0010	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli.	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 4 a 48 moduli.	cad	31,19	2E.03.070.0010	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.070.0020	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 48 a 96 moduli.	Manutenzione Quadro Elettrico BT modulare da 48 a 96 moduli.	cad	60,08	2E.03.070.0020	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.070.0030	Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento.	Manutenzione Quadro Elettrico BT a basamento.	cad	179,13	2E.03.070.0030	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI BT
2E.03.080	QUADRI ELETTRICI MT	QUADRI ELETTRICI MT		0		IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0010	Manutenzione Quadro Elettrico Cella di risalita.	Manutenzione Quadro Elettrico Cella di risalita.	cad	204,08	2E.03.080.0010	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0020	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad olio ridotto.	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad olio ridotto.	cad	226,75	2E.03.080.0020	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0030	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad esaforuro.	Manutenzione Quadro Elettrico MT. Cella di protezione con interruttore ad esaforuro.	cad	226,75	2E.03.080.0030	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI MT
2E.03.080.0040	Manutenzione Quadro Elettrico Cella di protezione con interruttore a fusibile.	Manutenzione Quadro Elettrico Cella di protezione con interruttore a fusibile.	cad	136,04	2E.03.080.0040	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI MT

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
2E.03.080.0050	Manutenzione Trasformatore in resina MT/BT.	Manutenzione Trasformatore in resina MT/BT.	cad	136,04	2E.03.080.0050	IMPIANTI ELETTRICI - PICCOLA MANUTENZIONE	QUADRI ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI MT
2M	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE		0		IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	<nessuna>	<nessuna>
2M.00	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE		0		IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	<nessuna>
2M.00.030	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE		0		IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro.	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro.	cad	23,58	2M.00.030.0010	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020.a	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalora ... i, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2 o DN 42	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - fino a 1" 1/2 o DN 42	cad	131,38	2M.00.030.0020.a	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.030.0020.b	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalora ... i, taglio, saldatura o filettatura: - oltre 1" 1/2 o DN 42	Intervento di ripristino di tubazioni in acciaio ammalorate con sostituzione di tratti fino a 3 metri, compresa la fornitura del materiale e dei pezzi speciali, taglio, saldatura o filettatura: - oltre 1" 1/2 o DN 42	cad	165,93	2M.00.030.0020.b	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE
2M.00.000	NOTA DI CONSULTAZIONELa reperibilità viene riconosciuta p ... petenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)	NOTA DI CONSULTAZIONELa reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)		0		IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	NOTA DI CONSULTAZIONELa reperibilità viene riconosciuta per il periodo di tempo in cui il personale viene allertato e si rende reperibile in caso di necessità, senza poi intervenire. In caso di intervento, il periodo di reperibilità viene retribuito con le relative tariffe, mentre il periodo di effettivo intervento verrà retribuito con le tariffe orarie di competenza (intervento in orario normale, notturno o festivo)
2M.00.020	PRESIDI	PRESIDI		0		IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2M.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... l'Amministrazione Comunale. - per le prime 10 ore di turno	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPEL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - per le prime 10 ore di turno	ora	30,39	2M.00.020.0010.a	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2M.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... me 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPEL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle h 22,00	ora	32,74	2M.00.020.0010.b	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2M.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... omunale. - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assoggettate a visita e controllo CCV, ISPEL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - dopo le h 22,00 dei giorni feriali e del sabato	ora	34,59	2M.00.020.0010.c	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
2M.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... azione Comunale. - festivi per tutto l'arco della giornata	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali (assogettate a visita e controllo CCV, ISPEL etc.) per le verifiche di impianti meccanici e installazione di apparecchiature fornite dall'Amministrazione Comunale. - festivi per tutto l'arco della giornata	ora	42,21	2M.00.020.0010.d	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	PRESIDI
2M.00.010	REPERIBILITÀ	REPERIBILITÀ		0		IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,27	2M.00.010.0010.a	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperib ... eriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,35	2M.00.010.0010.b	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperib ... refestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,43	2M.00.010.0010.c	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,44	2M.00.010.0010.d	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,3	2M.00.010.0020.a	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - ... eriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,42	2M.00.010.0020.b	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - ... refestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,47	2M.00.010.0020.c	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
2M.00.010.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,51	2M.00.010.0020.d	IMPIANTI MECCANICI - PICCOLA MANUTENZIONE	IMPIANTI MECCANICI : REPERIBILITÀ, PRESIDI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE	REPERIBILITÀ
A.03.006.0010 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 32 mm per contatori fino a DN 15-20 mm	cad	1 325,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0020 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	<p>Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori . Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 40-50 mm per contatori fino a DN 25-30 mm</p>	cad	1 607,13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0030 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	<p>Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori . Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 63 mm per contatori fino a DN 40 mm</p>	cad	1 818,10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0040 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	<p>Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori . Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 75 mm per contatori DN 50-65 mm</p>	cad	2 625,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0050 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	<p>Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 90-110 mm per contatore 80 mm</p>	cad	2 962,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0060 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	<p>Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 125 mm per contatore 100 mm</p>	cad	3 655,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0070 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	<p>Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 3 metri con tubazione diametro 140-160 mm per contatore 150 mm</p>	cad	5 475,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0080 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionata della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 75 mm	m	95,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0090 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionata della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 110 mm	m	108,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0100 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 125 mm	m	114,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0110 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripr...ino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il ta	Allacciamento su strada ASFALTATA con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Il prezzo include la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica nel rispetto del Dlgs 81/08 e del codice della strada. La prestazione comprende il prelievo dei contatori dai magazzini, fornitura e posa di rubinetteria a monte e valle del contatore, compreso tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. Come indicato nelle Specifiche Tecniche, la lunghezza convenzionale della presa è la distanza tra l'asse dello strettoio e l'inizio della proprietà privata. La costruzione dell'allacciamento consiste: derivazione sulla tubazione in pressione mediante posa strettoio o saldatura di tronchetto flangiato e successiva foratura mediante macchina foratubi, posa della saracinesca stradale; fasciatura della tubazione e dello strettoio o della saracinesca con fascia tipo Denso; letto di sabbia o ghiaietto e rinfianco fino alla copertura della tubazione con almeno 10 cm; rinterro con mista; per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA con tubazione diametro fino a 160 mm	m	130,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0120 - CAP	Deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di supe...cie pavimentata (sterrato o terra). La deduzione si intend	Deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra). La deduzione si intende per metro lineare di allacciamento eseguito su superfici prive di qualsiasi pavimentazione.	m	-24,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0130 - CAP	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni... AUTOBLOCCANTI. Le prestazioni comprendono: la rimozione e	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in AUTOBLOCCANTI. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in masselli autobloccanti, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in masselli autobloccanti, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	mq	111,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0140 - CAP	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni... PORFIDO. Le prestazioni comprendono: la rimozione e i ripri	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in PORFIDO. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in in cubetti/lastrame di porfido, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in porfido, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	mq	158,16		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0150 - CAP	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro...periore od inferiore, senza rifacimento della presa, con p	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro superiore od inferiore, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: -per contatori da DN 15 mm a DN 20 mm	cad	181,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0160.a - CAP	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro...periore od inferiore, senza rifacimento della presa, con p	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro superiore od inferiore, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: -per contatori da DN 25 mm a DN 30 mm	cad	329,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0160.b - CAP	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro...periore od inferiore, senza rifacimento della presa, con p	Sostituzione di contatore con altro contatore di diametro superiore od inferiore, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: -per contatori DN 40 mm	cad	447,16		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0170 - CAP	Sostituzione di contatore da flangiato a turbina, senza r...cimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai	Sostituzione di contatore da flangiato a turbina, senza rifacimento della presa, con prelievo del nuovo contatore dai magazzini, blocco del flusso mediante manovra dello saracinesca di presa, asporto del vecchio contatore e degli accessori, messa in opera del nuovo contatore con fornitura in opera di due valvole (una piombabile prima del contatore e una dopo il contatore con valvola di ritegno), comprese tutte le prestazioni e forniture necessarie per adattare il nuovo contatore in relazione a modifiche degli ingombri: - rimozione gruppo contatore flangiato DN 50-65-80-100-150 mm ed installazione gruppo contatore DN 15-40 mm con 2 saracinesche a monte e a valle dn 1 1/2".	cad	566,21		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0180.a - CAP	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciam...o esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore: - Installazione di contatore DN 15-20 mm	cad	213,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0180.b - CAP	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciam...o esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore: - Installazione di contatore DN 25-30 mm	cad	347,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0180.c - CAP	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciam...o esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra dello strettoio, la formazione dello stacco, la fornitura e posa della raccorderia necessaria, la saracinesca prima del contatore, la saracinesca dopo il contatore con valvola di ritegno, il rubinetto di scarico e la posa del contatore: - Installazione di contatore DN 40 mm	cad	594,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0190.a - CAP	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciam...o esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 50-65 mm	cad	826,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0190.b - CAP	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 80 mm	cad	1 275,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0190.c - CAP	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 100 mm	cad	1 608,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0190.d - CAP	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'a	Inserimento di un gruppo contatore a turbina su allacciamento esistente e/o oltre il primo durante l'esecuzione dell'allacciamento principale. Il prezzo comprende, oltre al ritiro dei contatori dal magazzino aziendale, la ricerca e la manovra della saracinesca stradale, fornitura e posa di n°2 saracinesche e valvola di ritegno, previa rimozione di flangia cieca, manicotto, contatore a turbina: - gruppo contatore DN 150 mm	cad	2 790,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0200 - CAP	Creazione di stacco per installazione di più gruppi conta...i a turbina su tubazioni flangiate in pead (>= De 75 mm)/a	Creazione di stacco per installazione di più gruppi contatori a turbina su tubazioni flangiate in pead (>= De 75 mm)/acciaio (DN 65 mm) oltre il primo, mediante utilizzo di collare/manicotto di derivazione formato da due semicilindri in ghisa uniti da bulloni per derivazioni da 1"1/4-1"1/2-2": - per inserimento contatore DN 15-40 mm con 2 saracinesche a monte e a valle dn 2", su tubazione in pressione contatore escluso Per contatori DN 15-40 mm su tubazioni maggiori e/o uguali a DN 75 mm	cad	247,78		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0210.a - CAP	Creazione di stacco su tubazioni in acciaio o pead (fino ...bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu	Creazione di stacco su tubazioni in acciaio o pead (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati oltre il primo, per derivare contatori DN 50-65-80-100-150 mm: - per installazione di un contatore flangiato su tubazioni in pead De 75-90 mm o acciaio DN 60-80 mm	cad	483,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0210.b - CAP	Creazione di stacco su tubazioni in acciaio o pead (fino ...bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu	Creazione di stacco su tubazioni in acciaio o pead (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati oltre il primo, per derivare contatori DN 50-65-80-100-150 mm: - per installazione di un contatore flangiato su tubazioni in pead De =>110 mm o acciaio DN 100 mm	cad	632,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0220.a - CAP	Creazione di collettore dopo il primo stacco esistente o ...creare (fino al bout/cartella con flangia cieca) per insta	Creazione di collettore dopo il primo stacco esistente o da creare (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati per derivare contatori DN 50-65-80 mm, su stacco esistente o predisposto in fase di altro preventivo, con predisposizione sostegni mediante appoggi discontinui: - tubazioni in pead De 75-90 mm o acciaio DN 60-80 mm	cad	282,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0220.b - CAP	Creazione di collettore dopo il primo stacco esistente o ...creare (fino al bout/cartella con flangia cieca) per insta	Creazione di collettore dopo il primo stacco esistente o da creare (fino al bout/cartella con flangia cieca) per installazione di piu gruppi contatori flangiati per derivare contatori DN 50-65-80-100-150 mm, su stacco esistente o predisposto in fase di altro preventivo, con predisposizione sostegni mediante appoggi discontinui: - tubazioni in pead De =>110 mm o acciaio DN 100 mm	cad	409,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0225.a - CAP	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura...posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricol	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - in pead da De 32 mm a 63 mm o in acciaio da DN 20 mm a DN 50 mm	cad	79,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0225.b - CAP	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura...posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricol	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - su tubazione principale,in pead da De 75 mm a 110 mm o in acciaio da DN 65 mm a DN 100 mm	cad	226,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0225.c - CAP	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura...posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricol	RACCORDERIA PER RICOLLEGAMENTO IMPIANTO INTERNO Fornitura e posa di raccorderia idraulica e spezzoni di tubo per ricollegamento impianti interni o varie per allacci, spostamenti e variazioni: - su tubazione principale,in pead da De 125 mm a 200 mm o in acciaio da DN 125 mm a DN 200 mm	cad	477,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0230 - CAP	Spostamento contatore all'inizio della proprieta privata,...mpresi la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante	Spostamento contatore all'inizio della proprieta privata, compresi la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante e il coordinamento con l'esecutore dello scavo di servizio. Il lavoro consiste nell'asporto del vecchio gruppo di misura installato con inserimento di tronchetto, fornitura e posa del nuovo gruppo di misura, con la raccorderia necessaria, le saracinesche prima e dopo il contatore (con valvola di ritegno), il rubinetto di scarico, esclusa la fornitura di pozzetto o nicchia (realizzazione a cura e spese del richiedente, su indicazione del gestore), scavi esclusi: -contatore DN 15-40 mm	cad	420,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0240 - CAP	Spostamento contatore a turbina su strada ASFALTATA con o...nza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio	Spostamento contatore a turbina su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica. Il lavoro consiste: la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante, nell'asporto del vecchio gruppo di misura installato con inserimento di tronchetto, fornitura e posa del nuovo gruppo di misura, con la raccorderia necessaria, le saracinesche prima e dopo il contatore (con valvola di ritegno). -contatore DN 15-40 mm	cad	906,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0250 - CAP	Spostamento contatore a turbina su strada STERRATA .Le pr...azioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazion	Spostamento contatore a turbina su strada STERRATA .Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica. Il lavoro consiste: la ricerca e la manovra dello strettoio funzionante, nell'asporto del vecchio gruppo di misura installato con inserimento di tronchetto, fornitura e posa del nuovo gruppo di misura, con la raccorderia necessaria, le saracinesche prima e dopo il contatore (con valvola di ritegno). -contatore DN 15-40 mm	cad	688,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0260 - CAP	Oneri chiusura strada: prestazioni per posa cartellonisti...di divieto di sosta 48 ore prima dell'intervento.	Oneri chiusura strada: prestazioni per posa cartellonistica di divieto di sosta 48 ore prima dell'intervento.	cad	192,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0270 - CAP	Oneri per chiusura strada, con posa di segnaletica a norm...odice della Strada come da prescrizioni indicate su ordina	Oneri per chiusura strada, con posa di segnaletica a norma Codice della Strada come da prescrizioni indicate su ordinanza di chiusura, compresi eventuale posa di segnaletica per deviazione su percorsi alternativi, eventuale posa di divieti di sosta, eventuale distribuzione di avvisi chiusura strada ai residenti della via in oggetto di chiusura, esclusi fornitura e posa di cartelli di preavviso specifici non in commercio da eseguire con diciture ed indicazioni particolari.	cad	231,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0280 - CAP	Sovrapprezzo per presenza di marciapiede. Le prestazioni ...prendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/	Sovrapprezzo per presenza di marciapiede. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera e il successivo ripristino compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso.	m2	99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0290.a - CAP	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con p... tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 75 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 50-65 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	1 407,13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0290.b - CAP	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con p... tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 90-110 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 80 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	1 453,79		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.006.0290.c - CAP	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con p... tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 125 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 100 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	1 868,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0290.d - CAP	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con p... tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ACQUEDOTTO con posa tubazione Allaccio fino a 3 metri con tubazione diametro 140-160 mm SENZA LA POSA DEL GRUPPO contatore DN 150 mm le opere per la costruzione dell'alloggiamento contatore (cameretta o nicchia) sono a carico del richiedente e devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato	cad	2 067,08		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0300 - CAP	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a fr...o confezionato in sacchi da 25 kg, pronto all'uso, atossico	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a freddo confezionato in sacchi da 25 kg, pronto all'uso, atossico, ecologico ed inodore, costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler) impastati a caldo con legante bituminoso COMPRESA LA RIMOZIONE AL MOMENTO DELLA POSA DEL RIPRISTINO A CALDO. Da riconoscere qualora non fosse possibile realizzare il ripristino provvisorio con asfalto a caldo per cause legate a documentata indisponibilità degli impianti di produzione. L'impresa è tenuta a richiedere e ottenere l'autorizzazione alla D.L per l'utilizzo di asfalto a freddo prima del suo utilizzo e il tecnico di Amiacque provvederà a riconoscere tale prestazione nella contabilità dei lavori. Per allacciamenti con lunghezze minori o uguale a 5 metri.	cad	325,21		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0305 - CAP	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a fr...o confezionato in sacchi da 25 kg, pronto all'uso, atossico	Fornitura e posa di conglomerato bituminoso plastico a freddo confezionato in sacchi da 25 kg, pronto all'uso, atossico, ecologico ed inodore, costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale (filler) impastati a caldo con legante bituminoso COMPRESA LA RIMOZIONE AL MOMENTO DELLA POSA DEL RIPRISTINO A CALDO. Da riconoscere qualora non fosse possibile realizzare il ripristino provvisorio con asfalto a caldo per cause legate a documentata indisponibilità degli impianti di produzione. L'impresa è tenuta a richiedere e ottenere l'autorizzazione alla D.L per l'utilizzo di asfalto a freddo prima del suo utilizzo e il tecnico di Amiacque provvederà a riconoscere tale prestazione nella contabilità dei lavori. Per allacciamenti con lunghezze maggiori di 5 metri .	cad	465,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0310 - CAP	Sovrapprezzo per contatori dotati di modulo radio separat...installazione.	Sovrapprezzo per contatori dotati di modulo radio separato: installazione.	cad	10,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0320 - CAP	Sovrapprezzo per contatori dotati di modulo radio separat...configurazione iniziale.	Sovrapprezzo per contatori dotati di modulo radio separato: configurazione iniziale.	cad	7,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0325 - CAP	Ripristino dei marciapiedi con asfalto colato - Saranno c...ituiti da uno strato di 20 mm. posto in opera sopra una fo	Ripristino dei marciapiedi con asfalto colato - Saranno costituiti da uno strato di 20 mm. posto in opera sopra una fondazione di conglomerato cementizio a 200 kg. di cemento di spessore non inferiore a 10 cm. Negli spazi carreggiabili saranno costituite invece di uno strato di 30 mm. Lo strato di asfalto sarà steso ad una temperatura di almeno 160° C., in unico strato, a mezzo delle apposite spatole di legno. L'intera superficie del manto, immediatamente dopo la stesa, dovrà essere ricoperta di graniglia fine, perfettamente pulita e lavata, di granulazione compresa tra 1 e 3 mm.; la superficie inoltre dovrà essere suddivisa in figure geometriche, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, mediante solcature della larghezza e profondità di non oltre 3 mm. e per superfici fino a 10 m2. (Per ulteriori dettagli si rimanda alle Norme Tecniche di gara.)	cad	398,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0330.a - CAP	Creazione di stacco con tappo, per installazione di piu g...pi contatori a turbina da DN 15 a DN 40 oltre il primo,med	Creazione di stacco con tappo, per installazione di piu gruppi contatori a turbina da DN 15 a DN 40 oltre il primo,mediante utilizzo di raccorderia a te etc., o barilotto in acciaio con manicotti per derivazioni da 1"-1"1/4-1"1/2-2". Il prezzo si riferisce a derivazioni create su tubazione di allacciamento esistente minore o uguale al DE 63.	cad	28,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0330.b - CAP	Creazione di stacco con tappo, per installazione di piu g...pi contatori a turbina da DN 15 a DN 40 oltre il primo,med	Creazione di stacco con tappo, per installazione di piu gruppi contatori a turbina da DN 15 a DN 40 oltre il primo,mediante utilizzo di raccorderia a te etc., o barilotto in acciaio con manicotti per derivazioni da 1"-1"1/4-1"1/2-2". Il prezzo si riferisce a derivazioni create su tubazione di allacciamento esistente maggiore o uguale al DE 75 o DN 65 acciaio.	cad	42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.006.0340 - CAP	Lavori a corpo per esecuzione di demolizione di piccole o...e di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati,	Lavori a corpo per esecuzione di demolizione di piccole opere di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi forati, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 mc	a corpo	54,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	ALLACCIAMENTI
A.03.004.0010 - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquedottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquedottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.004.0010.a - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - con diametro fino a DN 50 mm.	cad	536,32		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0010.b - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - con diametro da DN 60 a DN 80 mm.	cad	1 050,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0010.c - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - da diametro DN 100 a DN 125 mm.	cad	1 235,90		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0010.d - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - con diametro DN 150 mm.	cad	2 133,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0010.e - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - con diametro DN 200 mm.	cad	3 221,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0010.f - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - con diametro DN 250 mm.	cad	4 552,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0010.g - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in acciaio: - con diametro DN 300 mm.	cad	6 514,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0020 - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in ghisa.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0020.a - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in ghisa: con diametro DN 60 e DN 80 mm.	cad	1 220,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0020.b - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in ghisa: da DN 100 mm a DN 125 mm	cad	1 608,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0020.c - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in ghisa: con diametro DN 150 mm.	cad	3 076,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0020.d - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in ghisa: con diametro DN 200 mm.	cad	4 551,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0020.e - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in ghisa: con diametro DN 250 mm.	cad	7 202,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.004.0020.f - CAP	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di ...ori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, p	Intervento di otturazione di tubazione per esecuzione di lavori acquadottistici, fornitura e posa di pezzo speciale, presa in carico, introduzione e manovra di otturatore, compreso ogni onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte, per singolo intervento, su tubazione in ghisa: con diametro DN 300 mm.	cad	9 987,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	INTERVENTI DI OTTURAZIONE
A.03.008.0011 - CAP	Messa in quota chiusino su strada asfaltata compresa rice..., demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere mu	Messa in quota chiusino su strada asfaltata compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), ripristini di sedi stradali o marciapiedi esistenti e pavimentazioni speciali (porfido, autobloccante, ecc.). Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	274,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.008.0012 - CAP	Messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para asta, compresa ricerca, demolizioni parziali, real	Messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para asta, compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), ripristini di sedi stradali o marciapiedi esistenti e pavimentazioni speciali (porfido, autobloccante, ecc.). Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	770,94		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0013 - CAP	Messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para...asta, compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazion	Messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para asta, compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato). Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	579,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.d - CAP	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto allog...mento contatori fino a DN 40 mm - dimensione 1 x 1 x 0,6 m	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto alloggiamento contatori fino a DN 40 mm - dimensione 1 x 1 x 0,6 m	cad	860,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.e - CAP	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto allog...mento contatori da DN 50 mm a DN 80 mm - dimensione 1,5 x	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto alloggiamento contatori da DN 50 mm a DN 80 mm - dimensione 1,5 x 1,5 x 0,9 m	cad	2 292,37		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.f - CAP	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto allog...mento contatori da DN 100 mm a DN 150 mm - dimensione 2 x	Demolizione pozzetto esistente e creazione pozzetto alloggiamento contatori da DN 100 mm a DN 150 mm - dimensione 2 x 1,5 x 0,9 m	cad	3 658,46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.g - CAP	Creazione pozzetto alloggiamento contatori fino a DN 40 mm... dimensione 1 x 1 x 0,6 m	Creazione pozzetto alloggiamento contatori fino a DN 40 mm - dimensione 1 x 1 x 0,6 m	cad	757,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.h - CAP	Creazione pozzetto alloggiamento contatori da DN 50 mm a ...80 mm - dimensione 1,5 x 1,5 x 0,9 m	Creazione pozzetto alloggiamento contatori da DN 50 mm a DN 80 mm - dimensione 1,5 x 1,5 x 0,9 m	cad	1 923,60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.008.0030.i - CAP	Creazione pozzetto alloggiamento contatori da DN 100 mm a... 150 mm - dimensione 2 x 1,5 x 0,9 m	Creazione pozzetto alloggiamento contatori da DN 100 mm a DN 150 mm - dimensione 2 x 1,5 x 0,9 m	cad	2 899,11		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.002.0020.a - CAP	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacc...ubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dell	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: fino a De 63 mm	cad	43,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.b - CAP	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacc...ubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dell	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 110 mm	cad	87,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.c - CAP	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacc...ubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dell	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 160 mm	cad	131,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.d - CAP	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacc...ubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dell	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 180 mm	cad	138,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0020.e - CAP	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacc...ubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dell	Rimodellazione tubazione con utilizzo di macchina schiacciatiubi, al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio/saracinesca, ogni onere compreso: De 225 mm	cad	160,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0030 - CAP	Operazione di congelamento 'acqua nelle tubazioni di alla...amento al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo d	Operazione di congelamento 'acqua nelle tubazioni di allacciamento al fine di eseguire manutenzioni senza l'utilizzo dello strettoio, ogni onere compreso: per tubazioni da 15 a 40 mm	cad	86,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.002.0040 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacc)	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, fino a DN 50 mm /De 63 mm compresi	cad	1 303,60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0050 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto int...ento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacc)	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, fino a DN 50 mm /De 63 mm compresi	cad	967,04		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.002.0060 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento o occulta su rete (distribuzione o allaccio)	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con ripristino iniziale con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 60 mm/De 75 mm fino a DN 100 mm/De 110 mm (compreso)	cad	1 430,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0070 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allaccio)	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte, messa in opera di tutto quanto previsto dal codice della strada e/o da disposizioni della polizia locale in materia di modalità di regolazione del transito, come ad esempio in presenza di strettoie e sensi unici alternati determinati dalla presenza dei lavori o dei cantieri stradali, utilizzo di movieri ecc. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, da DN 60 mm/De 75 mm fino a DN 100 mm/De 110 mm (compreso)	cad	1 085,11		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.002.0080 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento)	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00; per lavoro finito con ripristino iniziale con esecuzione di cassettono con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 125 mm/De 125 mm a DN 250 mm /De 280 mm compresi	cad	1 549,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0090 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento)	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00; per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, da DN 125 mm/De 125 mm a DN 250 mm /De 280 mm compresi	cad	1 162,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.002.0100 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacc	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, oltre DN 250 mm /De 280 mm	cad	2 198,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0110 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto int...ento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacc	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore, oltre DN 250 mm /De 280 mm	cad	1 729,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0120 - CAP	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su ...acinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante mess	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su saracinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta per strettoi e saracinesche stradali fino a DN 200. La prestazione sopra riportata comprende il sopralluogo di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di intervento su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: con esecuzione di cassonetto e riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	910,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.002.0130 - CAP	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su ...acinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante mess	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su saracinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta per saracinesche stradali fino a DN 200. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di intervento su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore	cad	734,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0140 - CAP	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto int...ento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demoli	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto intervento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta e sostituzione corda premistoppa (inclusa fornitura) per saracinesche stradali fino a DN 200. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il lavoro è da intendersi finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	982,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0150 - CAP	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto int...ento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demoli	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto intervento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con mista di cava, ghiaia o stabilizzato del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta e sostituzione corda premistoppa (inclusa fornitura) per saracinesche stradali fino a DN 200. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Lavoro finito con esecuzione di ripristino in arido stabilizzato per almeno i primi 10 cm di spessore	cad	739,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0160 - CAP	Riparazione perdita gruppo contatore tramite intervento d...olo parte idraulica, scavi e demolizioni escluse, con bloc	Riparazione perdita gruppo contatore tramite intervento di solo parte idraulica, scavi e demolizioni escluse, con blocco del flusso mediante manovra della saracinesca prima del contatore oppure mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, comprese nel prezzo tutte le prestazioni e forniture (racordi, curve e giunti e tronchetti di tubazione) necessarie per riparare la perdita, escluse le valvole. Incluso eventuale spurgo della presa per il tempo necessario a chiarificare l'acqua. La prestazione sopra riportata si ritiene comprensiva di sopralluoghi ed assistenza tecnica, ricercatore, e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per gruppi contatori da DN 15 a 40 mm con raccorderia fino a DN 50 mm	cad	151,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0170 - CAP	Spurgo allacciamento mediante smontaggio del contatore, p...zia filtro e utilizzo di tubo flessibile di spurgo per il	Spurgo allacciamento mediante smontaggio del contatore, pulizia filtro e utilizzo di tubo flessibile di spurgo per il recapito in fognatura fino ad ottenere acqua limpida se possibile e priva di residuo solido in sospensione e comunque per almeno 1 ora e fino a 2 ore di spurgo effettivo, compresa la sostituzione delle guarnizioni di tenuta sulle parti smontate e il serraggio di tutti i raccordi. Se ordinato dal tecnico, oltre le 2 ore di spurgo effettivo si applicheranno le economie relative al personale utilizzato per la prosecuzione dello spurgo e al ripristino della fornitura ad operazioni terminate. La prestazione sopra riportata si ritiene comprensiva di sopralluoghi ed assistenza tecnica, ricercatore, e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte: per gruppi contatori da DN 15 a 40 mm.	cad	129,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.002.0170.a - CAP	Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale ai... al fontaniere incaricato o effettuazione della manovra so	Disinfezione di condotte e prese; compreso l'eventuale aiuto al fontaniere incaricato o effettuazione della manovra sotto il controllo dell'Ente Appaltante; eventuale svuotamento parziale delle tubazioni ed introduzione, in più riprese, dell'ipoclorito nelle quantità prescritte; riempimento controllato delle tubazioni, incluse le eventuali operazioni di sfiato; mantenimento delle condotte piene ed isolate, per il tempo di disinfezione stabilito; per ogni introduzione di ipoclorito	cad	363,96		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0170.b - CAP	Lavaggio di condotte e prese; compreso lo spurgo di scari..., idranti, bocche incendio, ecc. con l'ausilio di manichet	Lavaggio di condotte e prese; compreso lo spurgo di scarichi, idranti, bocche incendio, ecc. con l'ausilio di manichette od attacchi speciali flangiati ed eventuali motopompe, escluse le ricerche dei chiusini e le modifiche di quota di quelli trovati inagibili; per ogni spurgo effettuato	cad	206,15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180 - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180.a - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro da De 32 mm a De 63 mm, lunghezza fino a 3,00 m.	cad	906,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180.b - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro da De 32 mm a De 63 mm, per ogn metro in più oltre i 3,00 m	m	94,78		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180.c - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro oltre De 63 mm fino a De 90 mm, lunghezza fino a 3,00 m.	cad	1 098,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180.d - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro oltre De 63 mm fino a De 90 mm, per ogn metro in più oltre i 3,00 m	m	101,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180.e - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro oltre De 90 mm fino a De 125 mm, lunghezza fino a 3,00 m.	cad	1 406,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180.f - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro oltre De 90 mm fino a De 125 mm, per ogn metro in più oltre i 3,00 m	m	161,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.002.0180.g - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i reinterri e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro da De 140 mm a De 200 mm, lunghezza fino a 3,00 m.	cad	2 442,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.002.0180.h - CAP	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca ...la vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, co	Rifacimento di prese d'utenza, consistente nella ricerca della vecchia presa, taglio e svuotamento della tubazione, collegamento della nuova presa al vecchio tubo di allacciamento, chiusura della vecchia presa. Compresi gli scavi necessari, gli assaggi, i rinterrati e i ripristini della pavimentazione, il trasporto e gli oneri di scarica, tutti i materiali e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: - diametro da De 140 mm a De 200 mm, per ogni metro in più oltre i 3,00 m	m	202,15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE
A.03.003.0010 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacc	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggettamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, fino a DN 50 mm /De 63 mm compresi	cad	1 302,14		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.003.0020 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto int...ento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacc	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggettamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrati, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00: per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 60 mm/De 75 mm fino a DN 100 mm/De 110 mm (compreso)	cad	1 350,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.003.0030 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento o occulta su rete (distribuzione o allacc	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00; per lavoro finito con ripristino iniziale con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, da DN 125 mm/De 125 mm a DN 250 mm /De 280 mm compresi	cad	1 429,60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.003.0040 - CAP	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento o occulta su rete (distribuzione o allacc	Riparazione di perdita urgente con servizio di pronto intervento, affiorante o occulta su rete (distribuzione o allacciamento) di acquedotto, di qualsiasi materiale tranne cemento-amianto, escluso il solo ripristino finale delle pavimentazioni, ma compreso ogni altro onere, fornitura e prestazione come: individuazione del punto esatto di scavo, demolizione pavimentazione di qualsiasi tipo, scavo a macchina e a mano comprese puntellazioni e armature ove necessarie, allontanamento del materiale di risulta non idoneo -compresi oneri di scarica- aggotamento con pompa idonea, fornitura e posa di tutti i pezzi speciali ed esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per eliminare la perdita anche se originata da più fori sulle tubazioni, formazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione di ripristino come sotto indicato inclusa la messa in quota di chiusini presenti nell'area di scavo, impiego di tutto il personale necessario, compreso tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le perdite su tubazioni aeree, ovvero senza necessità di scavi e rinterrì, perchè rilevate in camerette, in pozzetti inclusi quelli di allacciamento o all'interno di abitazioni, su tubi rinvenuti durante lavorazioni di terzi inclusi i danni. Sono incluse le manovre di organi idraulici finalizzate alla chiusura dell'afflusso idrico, escluse le lavorazioni necessarie per riparare organi di manovra o per interventi di otturazioni in pressione. Nel caso di intervento, su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00; per lavoro finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder, oltre DN 250 mm /De 280 mm	cad	1 833,39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.003.0050 - CAP	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su ...acinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante mess	Riparazione urgente con servizio di pronto intervento su saracinesca sottosuolo e/o strettoio di utenza, mediante messa in quota di chiusini, compresa ricerca, demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), sistemazione del letto di posa con sabbia o ghiaietto arrotondato, riempimento con MATERIALE RICICLATO a norma UNI 13242/2008 del volume residuo cavato, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta per strettoi e saracinesche stradali fino a DN 200. La prestazione sopra riportata comprende il sopralluogo di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, ricercatore conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel caso di intervento su richiesta dell'impresa, di ricercatori dipendenti di Gruppo CAP, i successivi prezzi di riparazione verranno ridotti di 100,00; con esecuzione di cassonetto e riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	909,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.003.0060 - CAP	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto intervento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demoli	Riparazione urgente di perdita con servizio di pronto intervento su premistoppa saracinesca sottosuolo mediante demolizioni parziali, la realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), rinterro con riciclato misto (sabbietta + misto di granulometria 16/30 mm, esecuzione dei ripristini di sedi stradali o marciapiedi, inclusa messa in quota di eventuali chiusini presenti nell'area di scavo, oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, (prezzi con riutilizzo del chiusino esistente o con posa di chiusino fornito da Gruppo CAP), compresa fornitura e posa di asta e paraasta e sostituzione corda premistoppa (inclusa fornitura) per saracinesche stradali fino a DN 200. La prestazione sopra riportata di tecnico di cantiere per qualifica di pronto intervento, sopralluoghi ed assistenza, conduttori di automezzi e mezzi operativi e tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il lavoro è da intendersi finito con esecuzione di cassonetto con riquadratura dell'asfalto, fornitura e posa di tout-venant o binder	cad	955,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MANUTENZIONI IN GENERE CON MATERIALI RICICLATI
A.03.001.0030 - CAP	Messa in quota chiusino (indifferentemente se strettoio o...racinesca o idrante) compresa ricerca, demolizioni parziali	Messa in quota chiusino (indifferentemente se strettoio o saracinesca o idrante) compresa ricerca, demolizioni parziali, realizzazione di tutte le opere murarie per la fondazione (rialzo con mattoni pieni o cls o anello prefabbricato), ripristini di sedi stradali o marciapiedi esistenti e pavimentazioni speciali (porfido, autobloccante, ecc...), oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali (con riutilizzo del chiusino esistente o posa di chiusino fornito dall'impresa).	cad	255,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.03.009.0010.a - CAP	Rimozione contatore DN 15/40 mm - Installazione tappo su ...acinesca a monte del contatore, piombatura della stessa. L	Rimozione contatore DN 15/40 mm - Installazione tappo su saracinesca a monte del contatore, piombatura della stessa. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente.	cad	125,46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0010.b - CAP	Rimozione contatore DN 15/40 mm -Manovra dello strettoio ...adale, rimozione saracinesca a monte contatore, installazi	Rimozione contatore DN 15/40 mm -Manovra dello strettoio stradale, rimozione saracinesca a monte contatore, installazione tappo su stacco/collettore. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente.	cad	140,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0020.a - CAP	Rimozione contatore DN 50/150 mm - Installazione flangia ...ca su saracinesca, piombatura della stessa. La stessa voce	Rimozione contatore DN 50/150 mm - Installazione flangia cieca su saracinesca, piombatura della stessa. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente.	cad	158,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0020.b - CAP	Rimozione contatore DN 50/150 mm - Manovra saracinesca st...ale, rimozione saracinesca di monte, installazione flangia	Rimozione contatore DN 50/150 mm - Manovra saracinesca stradale, rimozione saracinesca di monte, installazione flangia cieca su stacco/collettore flangiato. La stessa voce verrà utilizzata anche per il ricollocamento del contatore in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente.	cad	166,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0020.c - CAP	Rimozione contatore DN 15/150 mm - Chiusura dello strettoio...saracinesca stradale nel caso in cui non risulta possibile	Rimozione contatore DN 15/150 mm - Chiusura dello strettoio/saracinesca stradale nel caso in cui non risulta possibile operare direttamente sul punto di fornitura. La stessa voce verrà utilizzata anche per la riapertura dell'organo di intercettazione dell'allacciamento in caso di regolarizzazione dell'insoluto da parte del cliente. Nel caso in cui pervenga disdetta o annullamento delle levarazioni richieste da parte della stazione appaltante la stessa voce verrà utilizzata per riconoscere eventuali sopralluoghi eseguiti.	cad	69,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0030.a - CAP	Rimozione contatore - taglio presa su qualsiasi tipo di p...mentazione - opere di scavo per intercettazione valvola di	Rimozione contatore - taglio presa su qualsiasi tipo di pavimentazione - opere di scavo per intercettazione valvola di derivazione, taglio tubazione di allacciamento e inserimento tappo su valvola a t. Rinterro con materiale nuovo di cava, oneri di smaltimento compresi. Nel caso di esecuzione lavoro su strada priva di pavimentazione bituminosa, applicare deduzione per allacci nella misura di 2 m. Per allacciamenti fino 63 pead o 60 acciaio. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica	a corpo	469,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.009.0030.b - CAP	Rimozione contatore - taglio presa su qualsiasi tipo di p...mentazione - opere di scavo per intercettazione valvola di	Rimozione contatore - taglio presa su qualsiasi tipo di pavimentazione - opere di scavo per intercettazione valvola di derivazione, taglio tubazione di allacciamento e inserimento flangia cieca su valvola di derivazione. Rinterro con materiale nuovo di cava, oneri di smaltimento compresi. Nel caso di esecuzione lavoro su strada priva di pavimentazione bituminosa, applicare deduzione per allacci nella misura di 2 m. Per allacciamenti da 75 pead o 65 acciaio e fino a 160 pead o 150 acciaio. Sono inclusi nel presso gli oneri di trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle lavorazioni. Sono altresì inclusi gli oneri per la cantierizzazione e di sicurezza: delimitazione del cantiere con cesata, cartellonistica	a corpo	508,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	RIMOZIONE PUNTI DI FORNITURA
A.03.011.0010 - CAP	Sopralluogo e mancata esecuzione della chiusura presa per...use non dipendenti dalla ditta appaltatrice. rilievo di tu	Sopralluogo e mancata esecuzione della chiusura presa per cause non dipendenti dalla ditta appaltatrice. rilievo di tutti i dati dell'utenza, recapiti e lettura contatore	cad	86,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.011.0025 - CAP	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico...di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da e	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0025.a - CAP	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico...di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da e	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: * importo lavori fino a 10.000,00	cad	152,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0025.b - CAP	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico...di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da e	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: * importo lavori da 10.001,00 fino a 30.000,00	cad	195,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0025.c - CAP	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico...di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da e	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: * importo lavori da 30.001,00 fino a 50.000,00	cad	239,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0025.d - CAP	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico...di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da e	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: * importo lavori da 50.001,00 fino a 70.000,00	cad	282,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0025.e - CAP	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico...di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da e	Sopralluogo congiunto di tecnico dell'impresa con il tecnico di Gruppo CAP, al fine di prendere visione dei lavori da effettuare e concordare i tempi e le modalità di esecuzione, nell'ambito di interventi programmabili. Segnalazione di inizio e fine lavori al Comando di Polizia Urbana di pertinenza; rapporti con detto ufficio durante l'esecuzione dei lavori, messa in opera, manutenzione e movimentazione di tutta la cartellonistica necessaria: * importo lavori oltre 70.001,00	cad	326,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0030 - CAP	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Gruppo C... per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, ch	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Gruppo CAP, per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, che a seguito di sopralluogo e verifica, si è rilevata non pertinente e per la quale non seguirà un intervento di riparazione.	cad	65,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0040 - CAP	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Gruppo C... per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, ch	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Gruppo CAP, per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, che a seguito di sopralluogo e verifica, si è rilevata non pertinente e per la quale non seguirà un intervento di riparazione. Per sopralluogo eseguito in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) o festivo.	cad	83,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0050 - CAP	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Gruppo C... per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, ch	Sopralluogo di tecnico dell'impresa richiesto da Gruppo CAP, per la qualifica di segnalazione di pronto intervento, che a seguito di sopralluogo e verifica, si è rilevata non pertinente e per la quale non seguirà un intervento di riparazione.	cad	65,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.011.0060 - CAP	Sopralluogo per la verifica delle fattibilità del...gio della presa e dello stato di abbandono della presa de	Sopralluogo per la verifica delle fattibilità del taglio della presa e dello stato di abbandono della presa dei punti di fornitura indicati dalla stazione appaltante	cad	195,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOPRALLUOGHI
A.03.007.0010 - CAP	Sostituzione contatore DN 15/40 mm - senza sostituzione s...cinesche a monte e valle	Sostituzione contatore DN 15/40 mm - senza sostituzione saracinesche a monte e valle	cad	155,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0020.a - CAP	Sostituzione contatore DN 50/80 mm - con sostituzione sar...nesche a monte, a valle e ritegno	Sostituzione contatore DN 50/80 mm - con sostituzione saracinesche a monte, a valle e ritegno	cad	1 488,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0020.b - CAP	Sostituzione contatore DN 50/80 mm - con sostituzione sar...nesca a monte	Sostituzione contatore DN 50/80 mm - con sostituzione saracinesca a monte	cad	487,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0020.c - CAP	Sostituzione contatore DN 50/80 mm - senza sostituzione s...cinesche a monte e valle	Sostituzione contatore DN 50/80 mm - senza sostituzione saracinesche a monte e valle	cad	303,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0030.a - CAP	Sostituzione contatore DN 100/150 mm - con sostituzione s...cinesche a monte, a valle e ritegno	Sostituzione contatore DN 100/150 mm - con sostituzione saracinesche a monte, a valle e ritegno	cad	3 009,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.007.0030.b - CAP	Sostituzione contatore DN 100/150 mm - con sostituzione s...cinesca a monte	Sostituzione contatore DN 100/150 mm - con sostituzione saracinesca a monte	cad	737,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0030.c - CAP	Sostituzione contatore DN 100/150 mm - senza sostituzione...racinesche a monte e valle	Sostituzione contatore DN 100/150 mm - senza sostituzione saracinesche a monte e valle	cad	302,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0040 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1/2" del t... a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spill	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1/2" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione, con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff	cad	64,63		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0045 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 3/4" del t... a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spill	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 3/4" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff	cad	72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0050 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1" del tip... sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff	cad	82,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0055 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1" 1/4 del...po valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua,	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1" 1/4 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappelloquadro in ottone antimanomissione, ff	cad	101,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0060 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1" 1/2 del...po valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua,	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 1" 1/2 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappelloquadro in ottone antimanomissione, ff	cad	132,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0065 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 2" del tip...alvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con	Fornitura e posa valvola a monte del contatore 2" del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappelloquadro in ottone antimanomissione, ff	cad	197,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0070 - CAP	Sostituzione della sola valvola a monte del contatore, sm...aggio e rimontaggio stesso contatore da dn 15 a dn 40. Voc	Sostituzione della sola valvola a monte del contatore, smontaggio e rimontaggio stesso contatore da dn 15 a dn 40. Voce da aggiungere alla fornitura e posa valvola a monte in base al diametro	cad	69,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0100 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte 1/2" del tipo a sfera in...tone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussisten	Fornitura e posa valvola a monte 1/2" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff e valvola a sfera 1/2" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	108,11		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0105 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte 3/4" del tipo a sfera in...tone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussisten	Fornitura e posa valvola a monte 3/4" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff e valvola a sfera 3/4" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	135,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0110 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte 1" del tipo a sfera in o...ne, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza	Fornitura e posa valvola a monte 1" del tipo a sfera in ottone, a passaggio totale, pesante, con spillo di sussistenza tarabile del tipo antimanomissione (nascosto all'utenza), con farfalla in ottone antimanomissione, sigillabile, ff e valvola a sfera 1" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	159,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0115 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/4 del tipo valvola ...fera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositi	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/4 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappelloquadro in ottone antimanomissione, ff e valvola a sfera 1" 1/4 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	252,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0120 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/2 del tipo valvola ...fera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositi	Fornitura e posa valvola a monte 1" 1/2 del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappelloquadro in ottone antimanomissione, ff e valvola a sfera 1" 1/2 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	332,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0125 - CAP	Fornitura e posa valvola a monte 2" del tipo valvola a sf... a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo d	Fornitura e posa valvola a monte 2" del tipo valvola a sfera a passaggio totale, pesante, per acqua, con dispositivo di sussistenza fisso, con cappelloquadro in ottone antimanomissione, ff e valvola a sfera 2" in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff.	cad	469,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0150 - CAP	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1/... passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1/2 a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	43,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0155 - CAP	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 3/...a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 3/4" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	63,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0160 - CAP	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1"...passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1" a passaggio totale con ritegno incorporato, con 1 scarico a monte e 1 a valle, a 45°, ergonomico, con farfalla sigillabile, ff	cad	77,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.007.0165 - CAP	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1"....4 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggi	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1" 1/4 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	151,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0170 - CAP	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1"....2 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggi	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 1" 1/2 in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	199,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.007.0175 - CAP	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 2".... ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio to	Fornitura e posa valvola a valle del contatore a sfera 2" in ottone con valvola di ritegno incorporata, a passaggio totale, pesante, con 4 tappi di scarico, con maniglia, ff	cad	271,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI
A.03.005.0010.a - CAP	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e...po prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo C	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e tipo prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo CAP indicata nella Lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) dingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e installazione del nuovo contatore con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (codoli) piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso - lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede di Gruppo CAP. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore da DN 50 a DN 80 (flangiati). Compresi gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere	cad	211,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0010.b - CAP	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e...po prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo C	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e tipo prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo CAP indicata nella Lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) dingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e installazione del nuovo contatore con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (codoli) piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso - lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede di Gruppo CAP. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore da DN 100 a DN 150 (flangiati). Compresi gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere	cad	276,84		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0020.a - CAP	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e...po e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) preli	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e tipo e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo CAP indicata nella lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) d ingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e della saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore - installazione del nuovo contatore e fornitura in opera di nuova saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore - piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso - lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede Gruppo CAP. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore da DN 15 a DN 20	cad	116,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0020.b - CAP	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e...po e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) preli	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e tipo e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo CAP indicata nella lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) d ingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e della saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore - installazione del nuovo contatore e fornitura in opera di nuova saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore - piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso - lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede di Gruppo CAP. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore da DN 25 a DN 30	cad	157,63		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.005.0020.c - CAP	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e...po e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) preli	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e tipo e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo CAP indicata nella lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) d ingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e della saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore - installazione del nuovo contatore e fornitura in opera di nuova saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore - piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso - lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede di Gruppo CAP. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore DN 40	cad	190,13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0020.d - CAP	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e...po e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) preli	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e tipo e della saracinesca (valvola) di uscita (a valle) prelievo del nuovo contatore presso la sede di Gruppo CAP indicata nella lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) d ingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e della saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore - installazione del nuovo contatore e fornitura in opera di nuova saracinesca (valvola) in uscita (a valle) del contatore piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso -- lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede di Gruppo CAP. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati). Compresi gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere	cad	375,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0030 - CAP	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e...po prelievo del nuovo contatore presso la sede Amiacque in	Sostituzione del contatore con altro di uguale diametro e tipo prelievo del nuovo contatore presso la sede Amiacque indicata nella Lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) dingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e installazione del nuovo contatore con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (codoli) piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso - lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede Amiacque. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore da DN 15 a DN 40	cad	115,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0040 - CAP	SOSTITUZIONE CONTATORE PER UTENZE IRREPERIBILI con altro ...uguale diametro e tipo prelievo del nuovo contatore presso	SOSTITUZIONE CONTATORE PER UTENZE IRREPERIBILI con altro di uguale diametro e tipo prelievo del nuovo contatore presso la sede Amiacque indicata nella Lettera di incarico - blocco del flusso con manovra della saracinesca (valvola) dingresso (a monte) del contatore - rimozione del vecchio contatore e installazione del nuovo contatore con utilizzo dei pezzi speciali esistenti (codoli) piombatura tra il contatore e la saracinesca (valvola) dingresso - lettura del vecchio contatore e compilazione del verbale di sostituzione - consegna del contatore rimosso e del verbale di sostituzione sottoscritto presso la sede Amiacque. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: -contatore da DN 15 a DN 40	cad	151,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0050 - CAP	Rialzo gruppo contatore tramite intervento di solo parte ...aulica, scavi e demolizioni escluse, con blocco del flusso	Rialzo gruppo contatore tramite intervento di solo parte idraulica, scavi e demolizioni escluse, con blocco del flusso mediante manovra dello strettoio o con apparecchio congelante, comprese nel prezzo tutte le prestazioni e forniture (raccordi, curve e giunti e tronchetti di tubazione) necessarie per eseguire l'intervento e il ricollegamento a valle del contatore, escluse le valvole. Incluso eventuale spurgo della presa per il tempo necessario a chiarificare l'acqua. La prestazione sopra riportata si ritiene comprensiva di tutto il personale specializzato per dare il lavoro finito a regola d'arte, per gruppi contatori da 15 a 40 mm con raccorderia fino a 50 mm	cad	123,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0060 - CAP	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) e sostituzione della saracinesca/valv	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) e sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 15 a DN 20, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	203,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.005.0070 - CAP	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) e sostituzione della saracinesca/valv	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) e sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	259,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0080 - CAP	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) con sostituzione della saracinesca/va	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	280,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0090 - CAP	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) con sostituzione della saracinesca/va	Intervento 1 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	475,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0100 - CAP	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/v	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 15 a DN 20, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	270,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0110 - CAP	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/v	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	336,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0120 - CAP	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/v	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	379,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0130 - CAP	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ri...stino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/v	Intervento 2 - messa in quota tipo A (messa in quota e ripristino sede stradale) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	769,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0140 - CAP	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ri...stino sede stradale) con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale) con fornitura asta e para- asta) con sostituzione saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 15 a DN 20, esclusa la posa del contatore	cad	652,84		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.005.0150 - CAP	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	685,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0160 - CAP	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	707,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0170 - CAP	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 3 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	902,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0180 - CAP	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - la voce non prevede la posacantore da DN 15 a DN 20. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	675,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0190 - CAP	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	741,13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0200 - CAP	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	784,11		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0210 - CAP	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con s	Intervento 4 - Messa in quota tipo B (messa in quota e ripristino sede stradale con fornitura asta e para- asta) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	1 173,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.005.0220 - CAP	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - la voce non prevede la posacantore da DN 15 a DN 20. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere.Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	546,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0230 - CAP	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere.Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	578,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0240 - CAP	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere.Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	600,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0250 - CAP	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 5 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione della saracinesca/valvola di entrata/a monte). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere.Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	795,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0260 - CAP	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle).Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - la voce non prevede la posacantore da DN 15 a DN 20. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere.Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	568,49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0270 - CAP	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore da DN 25 a DN 30, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere.Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	634,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.03.005.0280 - CAP	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle). Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri: - per attività di sostituzione contatore DN 40, esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere.Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	677,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.03.005.0290 - CAP	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su s...da sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrat	Intervento 6 - Messa in quota tipo C (messa in quota su strada sterrata con fornitura asta e para-asta) strada sterrata) con sostituzione delle saracinesche/valvole di entrata/a monte e di uscita/a valle. Sono inoltre comprese tutte le prestazioni e le forniture (bulloneria, lastra gommata, ecc) necessarie per adattare il nuovo contatore, in relazione alle modifiche degli ingombri - per attività di sostituzione contatore da DN 50 a DN 150 (flangiati), esclusa la posa del contatore. Sono compresi gli oneri di trasporto e smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e gli oneri per le opere provvisorie per la messa in sicurezza del cantiere. Esclusa la fornitura del chiusino stradale	cad	1 066,91		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO	SOSTITUZIONE CONTATORI D'UTENZA CON INTERVENTI DI SCAVO - INTERVENTI MASSIVI
A.01.001.0010 - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale):		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.a - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40	cad	43,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.b - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50	cad	50,84		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.c - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN65	cad	63,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.d - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80	cad	73,63		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.e - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN100	cad	93,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.f - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN125	cad	129,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.g - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN150	cad	155,85		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.h - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN200	cad	249,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.i - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN250	cad	418,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0010.l - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite inte... - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta i	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN300	cad	542,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0020 - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto, esenti da ...utenzione - PN10 Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto, esenti da manutenzione - PN10 Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale):		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0020.a - CAP	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto, esenti da ...utenzione - PN10 Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di	Saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto, esenti da manutenzione - PN10 Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40	cad	46,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0200.h - CAP	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/4...orpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio in	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/40 Corpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio inox, disco in acciaio inox, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80	cad	90,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0200.i - CAP	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/4...orpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio in	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/40 Corpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio inox, disco in acciaio inox, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN100	cad	148,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0200.l - CAP	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/4...orpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio in	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/40 Corpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio inox, disco in acciaio inox, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN125	cad	262,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0200.m - CAP	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/4...orpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio in	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/40 Corpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio inox, disco in acciaio inox, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN150	cad	333,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0200.n - CAP	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/4...orpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio in	Valvole di ritegno in acciaio a disco tipo wafer - PN10/40 Corpo in acciaio galvanizzato, sedi di tenuta in acciaio inox, disco in acciaio inox, molla in acciaio inox. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN200	cad	507,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210 - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale):		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.a - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15	cad	4,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.b - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20	cad	6,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.c - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25	cad	10,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.d - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32	cad	16,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.e - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40	cad	19,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.f - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50	cad	30,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.g - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN65	cad	76,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.h - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80	cad	111,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0210.i - CAP	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filett... di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, o	Valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN100	cad	211,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0300 - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio pi	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0300.a - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio pi	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1/2''' (DN 15 mm)	cad	20,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0300.b - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio pi	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 3/4''' (DN 20 mm)	cad	29,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0300.c - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio pi	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1''' (DN 25 mm)	cad	42,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0300.d - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio pi	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1''' + 1/4 (DN 32 mm)	cad	71,04		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0300.e - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio pi	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1" + 1/2 (DN 40 mm)	cad	103,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0300.f - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio pi	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 2" (DN 50 mm)	cad	148,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310 - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310.a - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 15 mm, PFT 15	cad	19,19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310.b1 - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 20 mm, PFT 18	cad	26,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310.b2 - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 20 mm, PFT 22	cad	27,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310.c - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 25 mm, PFT 28	cad	38,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310.d - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 32 mm, PFT 36	cad	56,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310.e - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 40 mm, PFT 42	cad	93,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0310.f - CAP	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a p...aggio totale, leva in alluminio , da installare a monte de	Fornitura di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 50 mm, PFT 54	cad	143,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0320 - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla i	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0320.a - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla i	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 1/2"	cad	34,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0320.b - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla i	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 3/4"	cad	54,46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0320.c - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla i	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 1"	cad	68,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0320.d - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla i	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 1" + 1/4	cad	142,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0320.e - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla i	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 1" + 1/2	cad	191,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0320.f - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla i	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 2"	cad	262,97		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0325 - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno maggiorato incorporato a molla, prese pressione,	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno maggiorato incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 2"	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0325.a - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno maggiorato incorporato a molla, prese pressione,	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno maggiorato incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 1/2"	cad	44,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0325.b - CAP	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio tot..., ritegno maggiorato incorporato a molla, prese pressione,	Valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno maggiorato incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 3/4"	cad	56,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0335 - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a bocchettone, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0335.a - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a bocchettone, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 1/2"	cad	673,82		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0335.b - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a bocchettone, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 3/4"	cad	709,21		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0335.c - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a bocchettone, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 1"	cad	972,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0335.d - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a bocchettone, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 1"+1/4	cad	1 086,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0335.e - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a bocchettone, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 1"+1/2	cad	1 887,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0335.f - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in lega antidezincificazione, PN 10, attacchi maschio a bocchettone, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 2"	cad	1 962,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0336 - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamen	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0336.a - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamen	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 50 mm	cad	3 239,30		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0336.b - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamen	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 65 mm	cad	3 404,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0336.c - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamen	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 80 mm	cad	3 821,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0336.d - CAP	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, ...po in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamen	Disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa: - DN 100 mm	cad	5 938,49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0337 - CAP	Gruppo montato composto da: - disconnettore a zona di pre...one ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacch	Gruppo montato composto da: - disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa - filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox - valvole manuali di intercettazione	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0337.a - CAP	Gruppo montato composto da: - disconnettore a zona di pre...one ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacch	Gruppo montato composto da: - disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa - filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox - valvole manuali di intercettazione * DN 1/2	cad	844,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0339.d - CAP	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina...ampo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 1""+1/4	cad	65,94		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0339.e - CAP	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina...ampo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 1""+1/2	cad	81,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0339.f - CAP	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina...ampo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 2	cad	133,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0339.g - CAP	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina...ampo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 2""+1/2	cad	217,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0339.h - CAP	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina...ampo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in	Filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 3	cad	312		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350 - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.a - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1/2	cad	26,74		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.b - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 3/4	cad	28,32		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.c - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1	cad	31,46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.d - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1""+1/4	cad	40,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.e - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1""+1/2	cad	47,19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.f - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 2	cad	62,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.g - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 2""+1/2	cad	144,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0350.h - CAP	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio...n estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato iso	Fornitura di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 3	cad	198,21		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360 - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.a - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 3/4", PN 25	cad	21,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.b - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1"	cad	28,79		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.c - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1""+1/4	cad	45,19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.d - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1""+1/2	cad	61,19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.e - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 2	cad	94,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0360.f - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 2""+1/2	cad	217,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.g - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 3	cad	323,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.h - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 4	cad	541,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.i - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 3/8	cad	15,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0360.j - CAP	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a...ssaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in o	Fornitura di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da istallare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1/2	cad	15,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0375 - CAP	Fornitura di rubinetto di scarico a collo in ottone, da m...are a valle del contatore	Fornitura di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0375.a - CAP	Fornitura di rubinetto di scarico a collo in ottone, da m...are a valle del contatore: - DN 3/8"	Fornitura di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore: - DN 3/8"	cad	18,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0375.b - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1/2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1/2"	cad	18,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0375.c - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3/4"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3/4"	cad	23,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0375.d - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1"	cad	37,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380 - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.a - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1/2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1/2"	cad	9,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.b - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3/4"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3/4"	cad	11,58		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.c - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1"	cad	14,39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.d - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1""+1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1""+1/4	cad	22,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.e - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1""+1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1""+1/2	cad	29,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.f - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 2"	cad	46,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.g - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 2""+1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 2""+1/2	cad	98,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.h - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3"	cad	160,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.i - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 4"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 4"	cad	293,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0380.j - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3/8"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 3/8"	cad	12,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0390 - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.a - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 3/4"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 3/4"	cad	3,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.b - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1"	cad	5,82		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.c - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1***+1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1***+1/4	cad	9,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.d - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1***+1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1***+1/2	cad	15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.e - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 2"	cad	19,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.f - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 2" +1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 2" +1/2	cad	49,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.g - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 3"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 3"	cad	65,15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.h - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 4	cad	116,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.i - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1/4	cad	3,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.j - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 3/8"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 3/8"	cad	3,19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0390.k - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1/2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1/2"	cad	2,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400 - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.a - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 3/4"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3/4"	cad	2,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.b - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 1	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1	cad	3,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.c - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 1***+1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1***+1/4	cad	6,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.d - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 1***+1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1***+1/2	cad	7,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.e - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - nipples DN 2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - nipples DN 2	cad	12,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.f - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 2" +1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 2" +1/2	cad	23,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.g - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 3"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3"	cad	27,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.h - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 4	cad	102,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0400.i - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1/4	cad	3,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.j - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 3/8"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3/8"	cad	3,74		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0400.k - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, nipples: - DN 1/2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1/2"	cad	1,97		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410 - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.a - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 3/4"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3/4"	cad	5,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.b - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 1"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1"	cad	9,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.c - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 1"+1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1"+1/4	cad	11,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.d - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 1"+1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1"+1/2	cad	17,13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.e - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 2"	cad	28,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.f - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 2" +1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 2" +1/2	cad	36,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.g - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 3"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3"	cad	44,15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.h - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 4	cad	102,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.i - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/4	cad	3,16		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.j - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 3/8"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3/8"	cad	3,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0410.k - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 1/2"	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/2"	cad	4,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0420 - CAP	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega... ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi m	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead)	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0420.a - CAP	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega... ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi m	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 24,5 a 27,3 mm, filetto 3/4"	cad	17,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0420.b - CAP	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega... ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi m	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 31,5 a 34,2 mm, filetto 1"	cad	20,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0420.c - CAP	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega... ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi m	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 39,5 a 42,5 mm, filetto 1"+1/4	cad	29,13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0420.d - CAP	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega... ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi m	Fornitura di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 47,9 a 51,5, filetto 1"+1/2	cad	30,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0445 - CAP	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincat... in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0445.a - CAP	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincat... in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 19,5 a 21,8 mm, 1/2	cad	30,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0445.b - CAP	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincat... in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 24,5 a 27,3 mm, 3/4"	cad	35,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0445.c - CAP	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincat... in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 31,5 a 34,2 mm, 1"	cad	44,15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0445.d - CAP	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincat... in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 39,5 a 42,5 mm, 1"+1/4	cad	63,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0445.e - CAP	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincat... in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 47,9 a 51,5 mm, 1"+1/2	cad	69,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0445.f - CAP	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincat... in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene	Fornitura di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 60,0 a 63,5 mm, 2	cad	115,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0450 - CAP	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo...	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0450.a - CAP	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - soletta in calce...uzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x75 cm, spessore	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - soletta in calcestruzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x75 cm, spessore 7 cm, con scritta Consorzio Acqua Potabile, completa di botola in lamiera striata zincata dim. 25x50 cm	cad	23,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0450.b - CAP	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - soletta in calce...uzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x100 cm, spessore	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - soletta in calcestruzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x100 cm, spessore 7 cm, con scritta Consorzio Acqua Potabile, completa di botola in lamiera striata zincata dim. 25x50 cm	cad	45,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0450.c - CAP	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - anello in calces...zzo, dim. est. 60x75 cm, dim. int. 50x70 cm, altezza 30 cm	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - anello in calcestruzzo, dim. est. 60x75 cm, dim. int. 50x70 cm, altezza 30 cm	cad	58,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0450.d - CAP	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - anello in calces...zzo, dim. est. 60x100 cm, dim. int. 50x70 cm, altezza 30 c	Fornitura di pozzetto in calcestruzzo: - anello in calcestruzzo, dim. est. 60x100 cm, dim. int. 50x70 cm, altezza 30 cm	cad	72,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460 - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.a - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3/8	cad	1,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.b - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1/2	cad	1,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.c - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3/4	cad	2,08		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.d - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1	cad	2,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.e - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1"+1/4	cad	4,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.f - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1"+1/2	cad	5,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.g - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 2	cad	9,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.h - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 2"+1/2	cad	20,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0460.i - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - D	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3	cad	26,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.j - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 4	cad	46,85		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0460.k - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 ... tubi in acciaio, manicotti M/F F/F: - DN 1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/4	cad	1,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470 - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.a - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 3/8	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 3/8	cad	3,97		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.b - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1/2	cad	2,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.c - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 3/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 3/4	cad	4,46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.d - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 1	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1	cad	6,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.e - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 1***+1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1***+1/4	cad	11,58		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.f - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 1***+1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1***+1/2	cad	18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.g - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 2	cad	25,31		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.h - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 2***+1/2	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 2***+1/2	cad	58,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.i - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 3	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 3	cad	77,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.j - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 4	cad	151,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0470.k - CAP	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in ...iaio, Ti a 90°: - DN 1/4	Fornitura di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1/4	cad	4,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481 - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.a - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1/2*** x 3/8	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1/2*** x 3/8	cad	3,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.b - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 3/4 x 3/8	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 3/4 x 3/8	cad	4,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.c - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 3/4 x 1/2	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 3/4 x 1/2	cad	3,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.d - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 x 3/8	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 x 3/8	cad	6,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.e - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 x 1/2	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 x 1/2	cad	4,96		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.f - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 x 3/4	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 x 3/4	cad	4,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.g - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/4 x 1/2	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/4 x 1/2	cad	9,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.h - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/4 x 3/4	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/4 x 3/4	cad	8,31		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.i - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/4 x 1	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/4 x 1	cad	8,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.j - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/2 x 1/2	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/2 x 1/2	cad	14,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0481.k - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/2 x 3/4	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, manico... ridotto F/F: - 1 1/2 x 3/4	cad	12,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0483.l - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli...dotti M/M: - 2 x 1	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli ridotti M/M: - 2 x 1	cad	15,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0483.m - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli...dotti M/M: - 2 x 1 1/4	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli ridotti M/M: - 2 x 1 1/4	cad	19,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0483.n - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli...dotti M/M: - 2 x 1 1/2	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli ridotti M/M: - 2 x 1 1/2	cad	17,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0483.o - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli...dotti M/M: - 2 1/2 x 2	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli ridotti M/M: - 2 1/2 x 2	cad	42,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0483.p - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli...dotti M/M: - 3 x 2 1/2	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli ridotti M/M: - 3 x 2 1/2	cad	67,91		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0483.q - CAP	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli...dotti M/M: - 4 x 3	Fornitura di raccordi zincati in ghisa malleabile, nippli ridotti M/M: - 4 x 3	cad	127,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0490 - CAP	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqu...con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in o	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 Vg, FF	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0490.a - CAP	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqu...con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in o	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 Vg, FF: - DN 1/2	cad	55,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0490.b - CAP	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqu...con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in o	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 Vg, FF 3/4	cad	63,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0490.c - CAP	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqu...con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in o	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 Vg, FF 1	cad	73,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0490.d - CAP	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqu...con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in o	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 Vg, FF 1.1/4	cad	92,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0490.e - CAP	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqu...con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in o	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 Vg, FF 1.1/2	cad	123,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0490.f - CAP	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqu...con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in o	Fornitura di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 Vg, FF 2	cad	189,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500 - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.a - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 15 mm - 1/2", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	13,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.b - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 20 mm - 3/4", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	13,97		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.c - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 25 mm - 1", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	14,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.d - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 32 mm - 1"+1/4, PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	14,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0500.e - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 40 mm - 1" +1/2, PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	15,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.f - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 50 mm - 2", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	20,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.g - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 65 mm - 2" +1/2, PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	20,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.h - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 80 mm - 3", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	22,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.i - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 100 mm - 4", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	41,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.j - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 125 mm - 5", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	42,16		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.k - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 150 mm - 6", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	45,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.l - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 175 mm - 7", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	47,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0500.m - CAP	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura d...rsa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AIS	Collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettiere in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 200 mm - 8", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	52,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0550 - CAP	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettat...emmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coper	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifirizione in resina acetalica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0550.a - CAP	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettat...emmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coper	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifirizione in resina acetalica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: - DN 3/4	cad	102,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0550.b - CAP	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate...emmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: - DN 1	cad	102,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0550.c - CAP	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate...emmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: - DN 1" +1/4	cad	107,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0550.d - CAP	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate...emmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: - DN 1" +1/2	cad	152,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0550.e - CAP	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate...emmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio	Valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: - DN 2	cad	152,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0560 - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0560.a - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1" - presa DN 1	cad	106,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0560.b - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1" 1/4 - presa DN 3/4	cad	112,74		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0560.c - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1" 1/4 - presa DN 1	cad	107,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0560.d - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1" 1/4 - presa DN 1" 1/4	cad	108,81		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0560.e - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conform...lle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 2''' - presa DN 1''' 1/4	cad	145,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0560.f - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conform...lle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 2''' - presa DN 1''' 1/2	cad	145,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0560.g - CAP	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conform...lle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale r	Valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappellotto, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 2''' - presa DN 2	cad	145,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0570 - CAP	Asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa... tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola media	Asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0570.a - CAP	Asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa... tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola media	Asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento pari a 1 m	cad	38,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0570.b - CAP	Asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa... tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola media	Asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento pari a 1,5 m	cad	41,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0580 - CAP	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione co...eta di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0580.a - CAP	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione co...eta di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 0,85-1,15 m	cad	74,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0580.b - CAP	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione co...eta di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 1,05-1,50 m	cad	74,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0580.c - CAP	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione co...eta di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 1,30-1,80 m	cad	93,08		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0580.d - CAP	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione co...eta di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola	Asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 1,60-2,70 m	cad	102,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0590 - CAP	Volantino di manovra per valvole di derivazione in acciai...tampone protetto da verniciatura epossidica ad alta resist	Volantino di manovra per valvole di derivazione in acciaio stampato protetto da verniciatura epossidica ad alta resistenza, completo di dado e rosetta in acciaio galvanizzato: valvola DN 3/4"-2", volantino De 100 mm	cad	5,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0600 - CAP	Cappellotto di manovra in ghisa zincata per valvole di de...azione	Cappellotto di manovra in ghisa zincata per valvole di derivazione	cad	7,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0610 - CAP	Chiusino telescopico per valvole di derivazione in ghisa ... coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica	Chiusino telescopico per valvole di derivazione in ghisa con coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica e superficie esposta antiscivolo, diametro telaio 194 mm	cad	72,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0610.a - CAP	Chiusino stradale carrabile per saracinesche in ghisa con...perchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica e s	Chiusino stradale carrabile per saracinesche in ghisa con coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica e superficie esposta antiscivolo, dimensioni minime: diametro telaio sede di appoggio 270 mm, coperchio 150 mm, altezza 270 mm	cad	110,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0610.b - CAP	Chiusino stradale carrabile per presa / strettoio in ghis...on coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conic	Chiusino stradale carrabile per presa / strettoio in ghisa con coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica e superficie esposta antiscivolo, dimensioni minime: diametro telaio sede di appoggio 170 mm, coperchio 80 mm, altezza 250 mm.	cad	55,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0650.o4 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 315 mm, presa De 2	cad	246,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.a1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 63 mm, presa De 1	cad	65,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.a2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 63 mm, presa De 1" 1/4	cad	65,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.b1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 75 mm, presa De 1	cad	73,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.b2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 75 mm, presa De 1" 1/4	cad	74,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.c1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 1	cad	83,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.c2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 1" 1/4	cad	86,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0660.c3 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 1" 1/2	cad	87,83		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.c4 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 2	cad	111,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.d1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 1	cad	93,08		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.d2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 1" 1/4	cad	94,39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.d3 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 1" 1/2	cad	95,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.d4 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 2	cad	112,74		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.e1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 1	cad	102,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.e2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 1" 1/4	cad	102,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0660.e3 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 1" 1/2	cad	102,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.e4 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 2	cad	106,18		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.f1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 1	cad	125,85		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.f2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 1" 1/4	cad	132,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.f3 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 1" 1/2	cad	132,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.f4 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 2	cad	132,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.g1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 1	cad	150,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.g2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di pre...di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 1" 1/4	cad	152,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.01.001.0660.g3 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 1" 1/2	cad	149,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.g4 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 2	cad	174,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.h1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 1	cad	199,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.h2 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 1" 1/4	cad	197,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.h3 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 1" 1/2	cad	199,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.h4 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 2	cad	200,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.01.001.0660.i1 - CAP	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead)	Fornitura di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoidurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 225 mm, presa De 2	cad	308,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI	MINUTERIA
A.02.001.0010 - CAP	Fornitura e posa di saracinesche in ghisa e ottone a corpo...iatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in otto	Fornitura e posa di saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale):		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0010.a - CAP	Fornitura e posa di saracinesche in ghisa e ottone a corpo...iatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in otto	Fornitura e posa di saracinesche in ghisa e ottone a corpo piatto a vite interna - PN10. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sedi di tenuta in ottone. Cuneo in ottone per DN 40+100, cuneo in ghisa e ottone per DN125+300. Tenuta sullo stelo tipo Baderna, guarnizioni in gomma SBR, volantino in ghisa. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40	cad	60,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0210.h - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno in bronzo a globo,...n attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, c	Fornitura e posa di valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN80	cad	136,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0210.i - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno in bronzo a globo,...n attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, c	Fornitura e posa di valvole di ritegno in bronzo a globo, con attacchi filettati di tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizione del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN100	cad	249,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0300 - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappu	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0300.a - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappu	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1/2" (DN 15 mm)	cad	29,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0300.b - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappu	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 3/4" (DN 20 mm)	cad	38,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0300.c - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappu	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1" (DN 25 mm)	cad	61,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0300.d - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappu	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1" +1/4 (DN 32 mm)	cad	89,74		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0300.e - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappu	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 1" +1/2 (DN 40 mm)	cad	122,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0300.f - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappu	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F oppure M/F, con cappuccio piombabile, da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - d.i. 2" (DN 50 mm)	cad	176,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310 - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310.a - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 15 mm, PFT 15	cad	28,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310.b1 - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 20 mm, PFT 18	cad	35,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310.b2 - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 20 mm, PFT 22	cad	36,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310.c - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 25 mm, PFT 28	cad	57,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310.d - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 32 mm, PFT 36	cad	75,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310.e - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 40 mm, PFT 42	cad	111,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0310.f - CAP	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sf... a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a m	Fornitura e posa di saracinesche di utenza - valvola a sfera a passaggio totale, leva in alluminio , da installare a monte del contatore, doppia tenuta in teflon PN 40: - DN 50 mm, PFT 54	cad	171,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0320 - CAP	Fornitura e posa di valvola a sfera di uscita contatore a...a a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese p	Fornitura e posa di valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0320.a - CAP	Fornitura e posa di valvola a sfera di uscita contatore a...a a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese p	Fornitura e posa di valvola a sfera di uscita contatore acqua a passaggio totale, ritegno incorporato a molla, prese pressione, farfalla in alluminio, leva in alluminio e sfera con sistema di risciacquo automatico; corpo, manicotto, sfera, asta, bussola e tappo in bronzo, guarnizioni in P.T.F.E, o-ring in NBR, dado in acciaio: - DN 1/2"	cad	44,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0338.c - CAP	Fornitura e posa di gruppo montato composto da: - disconn...ore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in br	Fornitura e posa di gruppo montato composto da: - disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziate di intervento 14kPa - filtro obliquo, corpo in ghisa grigia con rivestimento epossidico, P max di esercizio 16 bar, T max di esercizio 65°C, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflange - valvole manuali di intercettazione * DN 80 mm	cad	7 612,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0338.d - CAP	Fornitura e posa di gruppo montato composto da: - disconn...ore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in br	Fornitura e posa di gruppo montato composto da: - disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile, corpo in bronzo, PN 10, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflangia, T max di esercizio 65°C, P differenziale di intervento 14kPa - filtro obliquo, corpo in ghisa grigia con rivestimento epossidico, P max di esercizio 16 bar, T max di esercizio 65°C, attacchi flangiati PN 16, accoppiamento con controflange - valvole manuali di intercettazione * DN 100 mm	cad	10 365,65		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339 - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.a - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 1/2	cad	33,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.b - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 3/4	cad	42,65		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.c - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 1	cad	63,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.d - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 1""+1/4	cad	84,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.e - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 1""+1/2	cad	100,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.f - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 2	cad	161,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.g - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 2""+1/2	cad	245,65		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0339.h - CAP	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, att...i femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro i	Fornitura e posa di filtro obliquo, corpo in bronzo, attacchi femmina-femmina, campo di temperatura 20-110°C, filtro in lamiera striata in acciaio inox: - DN 3	cad	340,04		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350 - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350.a - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1/2	cad	44,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350.b - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 3/4	cad	46,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350.c - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1	cad	67,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350.d - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1""+1/4	cad	77,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350.e - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 1""+1/2	cad	83,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350.f - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 2	cad	117,09		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0350.g - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 2" ^m +1/2	cad	198,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0350.h - CAP	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in ...iaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elev	Fornitura e posa di giunti dielettrici per acquedotto in acciaio con estremità dei tronchetti filettate, PN 10 ad elevato isolamento: - DN 3	cad	252,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360 - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.a - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 3/4", PN 25	cad	30,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.b - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1"	cad	47,49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.c - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1"+1/4	cad	63,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.d - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1"+1/2	cad	79,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.e - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 2	cad	122,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.f - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 2" ^m +1/2	cad	245,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.g - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 3	cad	351,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.h - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 4	cad	569,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.i - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 3/8	cad	24,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0360.j - CAP	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio...ox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, cor	Fornitura e posa di valvole di ritegno a molla in acciaio inox a passaggio totale, da installare dopo il contatore, corpo in ottone con raccordo M/M: - DN 1/2	cad	24,91		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0375 - CAP	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in otton...da montare a valle del contatore	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0375.a - CAP	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in otton...da montare a valle del contatore: - DN 3/8"	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore: - DN 3/8"	cad	28,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0375.b - CAP	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in otton...da montare a valle del contatore: - DN 1/2"	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore: - DN 1/2"	cad	27,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0375.c - CAP	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in otton...da montare a valle del contatore: - DN 3/4"	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore: - DN 3/4"	cad	32,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0375.d - CAP	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in otton...da montare a valle del contatore: - DN 1"	Fornitura e posa di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore: - DN 1"	cad	55,94		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0380 - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, bocchettone M/F - F/F	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0380.a - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1/2"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, bocchettone M/F - F/F: - DN 1/2"	cad	19,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0390.k - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1/2"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, gomito a 90° M/F - F/F: - DN 1/2"	cad	144,58		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400 - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.a - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3/4"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3/4"	cad	11,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.b - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1	cad	22,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.c - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1""+1/4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1""+1/4	cad	24,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.d - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1""+1/2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1""+1/2	cad	25,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.e - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - nipples DN 2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - nipples DN 2	cad	40,97		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.f - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 2" +1/2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 2" +1/2	cad	51,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.g - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3"	cad	56,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.h - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 4	cad	130,97		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.i - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1/4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1/4	cad	12,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.j - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3/8"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 3/8"	cad	13,09		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0400.k - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1/2"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, nipples: - DN 1/2"	cad	11,32		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410 - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.a - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3/4"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3/4"	cad	15,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.b - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1"	cad	27,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.c - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1""+1/4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1""+1/4	cad	30,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.d - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1""+1/2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1""+1/2	cad	35,83		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.e - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 2"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 2"	cad	56,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.f - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 2" +1/2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 2" +1/2	cad	64,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0410.g - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3"	cad	72,19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.h - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 4	cad	130,97		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.i - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/4	cad	12,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.j - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3/8"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 3/8"	cad	13,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0410.k - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/2"	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/2"	cad	13,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420 - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead)	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.a - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 24,5 a 27,3 mm, filetto 3/4"	cad	26,82		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.b - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 31,5 a 34,2 mm, filetto 1"	cad	39,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.c - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 39,5 a 42,5 mm, filetto 1"+1/4	cad	47,83		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.d - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 47,9 a 51,5 mm, filetto 1"+1/2	cad	49,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.e - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 60,0 a 63,5 mm, filetto 2"	cad	79,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.f - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - DN 75 mm, 2"+1/2	cad	227,14		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.g - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata maschio o femmina (per acciaio) e giunto conico (per pead) (detti anche monogiunti): - DN 90 mm, 3	cad	324,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0420.h - CAP	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o ...lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e	Fornitura e posa di giunti in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene e tubi metallici o pezzi speciali con estremità filettata M/M o M/F (per acciaio) e giunto conico (per pead), raccordo: - Ø da 19,5 a 21,8 mm, filetto 1/2"	cad	24,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0430 - CAP	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabi...zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione del 40% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0430.a - CAP	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabi...zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione del 40% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 24,5 a 27,3 mm, 3/4"	cad	35,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0430.b - CAP	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabi...zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione del 40% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 31,5 a 34,2 mm, 1"	cad	50,49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0430.c - CAP	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabi...zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione del 40% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 39,5 a 42,5 mm, 1"+1/4	cad	64,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0430.d - CAP	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabi...zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione del 40% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 47,9 a 51,5 mm, 1"+1/2	cad	67,31		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0430.e - CAP	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabi...zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione del 40% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 60,0 a 63,5 mm, 2	cad	112,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0430.f - CAP	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabi...zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in	Fornitura e posa di bigiunti universali in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto; i prezzi sono validi anche per i manicotti con riduzione, considerando il diametro maggiore. Riduzione del 40% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 19,5 a 21,8 mm, 1/2	cad	31,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0440 - CAP	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malle...le zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0440.a - CAP	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malle...le zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 24,5 a 27,3 mm, 3/4"	cad	41,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0440.b - CAP	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malle...le zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 31,5 a 34,2 mm, 1"	cad	55,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0440.c - CAP	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malle...le zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 39,5 a 42,5 mm, 1"+1/4	cad	67,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0440.d - CAP	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malle...le zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 47,9 a 51,5 mm, 1"+1/2	cad	73,85		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0440.e - CAP	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malle...le zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 60,0 a 63,5 mm, 2	cad	94,82		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0440.f - CAP	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malle...le zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi	Fornitura e posa di gomito a 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 19,5 a 21,8 mm, 1/2	cad	31,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0445 - CAP	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile...ncata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in po	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0445.a - CAP	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile...ncata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in po	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 19,5 a 21,8 mm, 1/2	cad	39,79		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0445.b - CAP	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile...ncata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in po	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 24,5 a 27,3 mm, 3/4"	cad	45,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0445.c - CAP	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile...ncata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in po	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 31,5 a 34,2 mm, 1"	cad	62,85		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0445.d - CAP	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile...ncata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in po	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 39,5 a 42,5 mm, 1"+1/4	cad	81,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0445.e - CAP	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile...ncata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in po	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 47,9 a 51,5 mm, 1"+1/2	cad	87,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0445.f - CAP	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile...ncata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in po	Fornitura e posa di TEE 90°universale in ghisa malleabile zincata o in lega di ottone ADZ per giunzioni tra tubi in polietilene con estremità con giunto. Riduzione del 60% del prezzo per manicotti in pvc o polipropilene: - Ø da 60,0 a 63,5 mm, 2	cad	143,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0450 - CAP	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo...	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0450.a - CAP	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - soletta i...alcestruzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x75 cm, sp	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - soletta in calcestruzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x75 cm, spessore 7 cm, con scritta Consorzio Acqua Potabile, completa di botola in lamiera striata zincata dim. 25x50 cm	cad	68,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0450.b - CAP	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - soletta i...alcestruzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x100 cm, s	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - soletta in calcestruzzo vibro presato pedonale, dim. est. 60x100 cm, spessore 7 cm, con scritta Consorzio Acqua Potabile, completa di botola in lamiera striata zincata dim. 25x50 cm	cad	90,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0450.c - CAP	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - anello in...cestruzzo, dim. est. 60x75 cm, dim. int. 50x70 cm, altezz	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - anello in calcestruzzo, dim. est. 60x75 cm, dim. int. 50x70 cm, altezza 30 cm	cad	81,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0450.d - CAP	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - anello in...cestruzzo, dim. est. 60x100 cm, dim. int. 50x70 cm, altez	Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo: - anello in calcestruzzo, dim. est. 60x100 cm, dim. int. 50x70 cm, altezza 30 cm	cad	94,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460 - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.a - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3/8	cad	10,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.b - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1/2	cad	10,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.c - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3/4	cad	11,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.d - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1	cad	20,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.e - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1""+1/4	cad	23,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.f - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 1""+1/2	cad	23,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.g - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 2	cad	37,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.h - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 2""+1/2	cad	48,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.i - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabi	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, tappo con bordo in ghisa malleabile: - DN 3	cad	54,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.j - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 4	cad	74,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0460.k - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5...-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile UNI 5192-85 per tubi in acciaio, manicotti M/F - F/F: - DN 1/4	cad	11,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470 - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470.a - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°: - DN 3/8	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 3/8	cad	13,32		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470.b - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°: - DN 1/2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1/2	cad	11,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470.c - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°: - DN 3/4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 3/4	cad	13,81		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470.d - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°: - DN 1	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1	cad	25,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470.e - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°: - DN 1""+1/4	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1""+1/4	cad	30,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470.f - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°: - DN 1""+1/2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 1""+1/2	cad	36,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0470.g - CAP	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per t... in acciaio, Ti a 90°: - DN 2	Fornitura e posa di raccorderia in ghisa malleabile per tubi in acciaio, Ti a 90°: - DN 2	cad	53,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0490.e - CAP	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, p...acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfal	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 U/g, FF 1.1/2	cad	142,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0490.f - CAP	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, p...acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfal	Fornitura e posa di valvola a sfera a passaggio totale, per acqua, con dispositivo di sussistenza tarabile, con farfalla in ottone antimanomissione, taratura 50 U/g, FF 2	cad	217,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500 - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.a - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 15 mm - 1/2", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	31,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.b - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 20 mm - 3/4", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	31,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.c - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 25 mm - 1", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	50,08		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.d - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 32 mm - 1"+1/4, PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	50,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.e - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 40 mm - 1"+1/2, PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	50,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.f - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 50 mm - 2", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	69,84		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.g - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 65 mm - 2"+1/2, PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	74,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.h - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsettieria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 80 mm - 3", PFA 16, lunghezza fascia L=80 mm	cad	75,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0500.i - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsetteria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 100 mm - 4", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	76,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.j - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsetteria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 125 mm - 5", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	95,39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.k - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsetteria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 150 mm - 6", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	96,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.l - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsetteria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 175 mm - 7", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	99,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0500.m - CAP	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatt... tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acci	Fornitura e posa di collare per riparazione rapida, adatto a tubi di natura diversa, realizzato con una fascia in acciaio inossidabile AISI 304, gommatura interna per avvolgimento (parziale) a tenuta della porzione di tubo danneggiata in gomma NBR a profilo quadrettato, innesto rapido ad un bullone in acciaio zincato, morsetteria in ghisa sferoidale rivestita con strato di zinco a protezione della corrosione: - DN 200 mm - 8", PFA 10, lunghezza fascia L=80 mm	cad	101,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0550 - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con L...stremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0550.a - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con L...stremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: - DN 3/4	cad	120,31		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0550.b - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con L...stremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: - DN 1	cad	138,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0550.c - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con L...stremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: - DN 1" +1/4	cad	138,36		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0550.d - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con l...stremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: - DN 1""+1/2	cad	143,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0550.e - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con l...stremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN	Fornitura e posa di valvola di derivazione in linea con le estremità filettate femmine/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, cuneo in ottone rivestito in gomma NBR, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: - DN 2	cad	206,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0560 - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0560.a - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1"" - presa DN 1	cad	142,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0560.b - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1"" 1/4 - presa DN 3/4	cad	148,85		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0560.c - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1"" 1/4 - presa DN 1	cad	143,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0560.d - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 1"" 1/4 - presa DN 1"" 1/4	cad	144,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0560.e - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 2"" - presa DN 1"" 1/4	cad	199,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0560.f - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 2" - presa DN 1" 1/2	cad	199,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0560.g - CAP	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra masc.../femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio i	Fornitura e posa di valvola di derivazione a squadra maschio/femmina, conforme alle norme EN 1074, corpo e coperchio in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, stelo di manovra in acciaio inossidabile con sistema di tenuta secondaria per mezzo di O-Ring in gomma NBR, tampone di tenuta in ottone rivestito in gomma atossica NBR vulcanizzata, bussola superiore in ottone, boccola antifrizione in resina acetilica POM, manovra manuale con volantino, cappello, asta di manovra, PN 16: * foro derivazione DN 2" - presa DN 2	cad	199,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0570 - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra fissa per valvole di ...ivazione completa di tubo di protezione in PE, collegament	Fornitura e posa di asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0570.a - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra fissa per valvole di ...ivazione completa di tubo di protezione in PE, collegament	Fornitura e posa di asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento pari a 1 m	cad	47,37		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0570.b - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra fissa per valvole di ...ivazione completa di tubo di protezione in PE, collegament	Fornitura e posa di asta di manovra fissa per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento pari a 1,5 m	cad	51,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0580 - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvo...di derivazione completa di tubo di protezione in PE, colle	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0580.a - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvo...di derivazione completa di tubo di protezione in PE, colle	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 0,85-1,15 m	cad	84,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0580.b - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvo...di derivazione completa di tubo di protezione in PE, colle	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 1,05-1,50 m	cad	84,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0580.c - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvo...di derivazione completa di tubo di protezione in PE, colle	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 1,30-1,80 m	cad	102,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0580.d - CAP	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvo...di derivazione completa di tubo di protezione in PE, colle	Fornitura e posa di asta di manovra telescopica per valvole di derivazione completa di tubo di protezione in PE, collegamento alla valvola mediante quadrotto d'innesto sull'albero con spina di fermo: - profondità di interrimento 1,60-2,70 m	cad	111,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0590 - CAP	Fornitura e posa di volantino di manovra per valvole di d...vazione in acciaio stampato protetto da verniciatura eposs	Fornitura e posa di volantino di manovra per valvole di derivazione in acciaio stampato protetto da verniciatura epossidica ad alta resistenza, completo di dado e rosetta in acciaio galvanizzato: valvola DN 3/4"-2", volantino De 100 mm	cad	14,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0600 - CAP	Fornitura e posa di cappello di manovra in ghisa zinca...per valvole di derivazione	Fornitura e posa di cappello di manovra in ghisa zincata per valvole di derivazione	cad	17,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0610 - CAP	Fornitura e posa di chiusino telescopico per valvole di d...vazione in ghisa con coperchio con guida cilindrica e sede	Fornitura e posa di chiusino telescopico per valvole di derivazione in ghisa con coperchio con guida cilindrica e sede di appoggio conica e superficie esposta anticivolo, diametro telaio 194 mm	cad	100,14		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0620 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto, corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0620.a - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto, corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, PN 16: - presa DN 3/4	cad	53,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0620.b - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto, corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, PN 16: - presa DN 1	cad	71,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0620.c - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto, corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, PN 16: - presa DN 1 1/4	cad	67,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0640.h - CAP	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox c...lete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazi	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox complete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto: - DN 200 mm	cad	105,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0640.i - CAP	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox c...lete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazi	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox complete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto: - DN 250 mm	cad	117,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0640.j - CAP	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox c...lete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazi	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox complete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto: - DN 300 mm	cad	121,91		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0640.k - CAP	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox c...lete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazi	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox complete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto: - DN 350 mm	cad	152,21		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0640.l - CAP	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox c...lete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazi	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox complete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto: - DN 400 mm	cad	161,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0640.m - CAP	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox c...lete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazi	Fornitura e posa di staffe di serraggio in acciaio inox complete di guarnizioni a sella in gomma NBR per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in materiale metallico e in cemento amianto: - DN 450 mm	cad	158,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.a - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 40 mm, presa De 1	cad	54,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.b1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 50 mm, presa De 3/4	cad	59,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.b2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 50 mm, presa De 1	cad	64,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.b3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 50 mm, presa De 1" 1/4	cad	76,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.c1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 63 mm, presa De 1	cad	78,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.c2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 63 mm, presa De 1" 1/4	cad	78,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.c3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 63 mm, presa De 1" 1/2	cad	81,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0650.o3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 315 mm, presa De 1" 1/2	cad	331,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0650.o4 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), co	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: - tubazione De 315 mm, presa De 2	cad	331,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.a1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 63 mm, presa De 1	cad	101,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.a2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 63 mm, presa De 1" 1/4	cad	101,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.b1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 75 mm, presa De 1	cad	109,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.b2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 75 mm, presa De 1" 1/4	cad	110,83		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.c1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 1	cad	120,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0660.c2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 1" 1/4	cad	122,63		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.c3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 1" 1/2	cad	123,94		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.c4 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 90 mm, presa De 2	cad	147,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.d1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 1	cad	147,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.d2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 1" 1/4	cad	148,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.d3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 1" 1/2	cad	149,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.d4 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 110 mm, presa De 2	cad	166,91		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.e1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 1	cad	156,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0660.e2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 1" 1/4	cad	156,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.e3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 1" 1/2	cad	156,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.e4 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 125 mm, presa De 2	cad	160,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.f1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 1	cad	180,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.f2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 1" 1/4	cad	186,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.f3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 1" 1/2	cad	186,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.f4 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 140 mm, presa De 2	cad	186,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.g1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 1	cad	204,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.02.001.0660.g2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 1" 1/4	cad	206,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.g3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 1" 1/2	cad	203,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.g4 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 160 mm, presa De 2	cad	228,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.h1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 1	cad	253,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.h2 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 1" 1/4	cad	252,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.h3 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 1" 1/2	cad	253,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.h4 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 200 mm, presa De 2	cad	254,74		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA
A.02.001.0660.i1 - CAP	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione... prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC)	Fornitura e posa di collare di presa per la realizzazione di prese di utenza sottocarico su tubazioni in plastica (PVC e Pead), corpo in ghisa sferoidale rivestita con strato epossidico termoindurente anticorrosione spessore minimo 250 micron, superficie di contatto collare-tubazione rivestita da guarnizione in gomma NBR con sagomato a doppio profilo O-Ring, guarnizione di appoggio sul tubo a doppio profilo O-Ring, sistema di presa sottocarico integrato nel corpo con dispositivo di tenuta in POM e sportello in resina sintetica PA, prigionieri, dadi e rondelle in acciaio inossidabile, PN 16: tubazione De 225 mm, presa De 2	cad	362,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ACQUEDOTTO MATERIALI OPERE COMPIUTE	MINUTERIA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001 - CAP	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi a corpo si intendono compr...ivi di spese di viaggio, trasferta, il calcolo delle ore d	NOTE DI CONSULTAZIONE I prezzi a corpo si intendono comprensivi di spese di viaggio, trasferta, il calcolo delle ore decorre dall'orario di effettivo inizio e fine lavori sull'impianto, materiali di consumo, vari ed eventuali pezzi di ricambio di ogni dimensione e costo		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0010 - CAP	Visita di controllo per manutenzione programmata (visita ...controllo "STANDARD") + sanificazione impianto Casa dell'A	Visita di controllo per manutenzione programmata (visita di controllo "STANDARD") + sanificazione impianto Casa dell'Acqua secondo procedure, tempi e modalità previsti nel Piano di Autocontrollo HACCP di Cap Holding. Sono comprese le spese di viaggio, trasferta, materiali di consumo, vari ed eventuali pezzi di ricambio di piccolo e medio costo	cad	250		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0020 - CAP	Intervento di sanificazione straordinario impianto Casa d...Acqua secondo procedure e interventi previsti nel Piano d	Intervento di sanificazione straordinario impianto Casa dell'Acqua secondo procedure e interventi previsti nel Piano di Autocontrollo HACCP. Sono comprese le spese di viaggio, trasferta, materiali di consumo. Compresi necessari, vari ed eventuali pezzi di ricambio di piccolo e medio costo	cad	205		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0030 - CAP	Intervento di chiusura-apertura e/o verifica di funzionam...o impianto Casa dell'Acqua con contestuale pulizia dei van	Intervento di chiusura-apertura e/o verifica di funzionamento impianto Casa dell'Acqua con contestuale pulizia dei vani, compresa eventuale cartellonistica di avviso e vari ed eventuali pezzi di ricambio - se ordinato in urgenza dalla Stazione Appaltante, previsto incremento del 30% - se ordinato di sabato e domenica dalla Stazione appaltante, previsto incremento del 50%.	cad	80		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0040 - CAP	Intervento di manutenzione straordinaria con verifica del...casa dell'acqua, riparazione del guasto, controllo taratur	Intervento di manutenzione straordinaria con verifica della casa dell'acqua, riparazione del guasto, controllo tarature e dosaggi, verifica ed eventuale modifica orario, verifica dell'impianto CRS, pulizia dei vani e quanto necessario al corretto ed adeguato funzionamento della casa da eseguirsi entro 24 h dalla segnalazione così come descritto nel capitolato speciale d'appalto, compresi materiali di consumo, eventuale cartellonistica di avviso e necessari, vari ed eventuali pezzi di ricambio di piccolo e medio costo - se ordinato in urgenza dalla Stazione Appaltante, previsto incremento del 30%	cad	154		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0050 - CAP	Intervento per aggiornamento codici fiscali CRS e/o aggio...mento software di configurazione sistema di limitazione CR	Intervento per aggiornamento codici fiscali CRS e/o aggiornamento software di configurazione sistema di limitazione CRS, ogni onere compreso. Se eseguito in concomitanza con interventi già programmati verrà applicata una riduzione del 50%	cad	80		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0060 - CAP	Fornitura e installazione sistema di limitazione standard...ll'erogazione d'acqua con lettore di Carta Regionale dei S	Fornitura e installazione sistema di limitazione standard dell'erogazione d'acqua con lettore di Carta Regionale dei Servizi (compresa configurazione software) - ogni onere compreso - incluse modifiche di alimentazione degli erogatori, installazione su impianto esistente sia con struttura in prefabbricato metallico, sia in muratura	cad	2 800,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0070 - CAP	Fornitura e installazione sistema di limitazione avanzato...ll'erogazione d'acqua con lettore di Carta Regionale dei S	Fornitura e installazione sistema di limitazione avanzato dell'erogazione d'acqua con lettore di Carta Regionale dei Servizi basato su tecnologia standard Schneider Electric o equivalente, dotato di PLC con 14 ingressi e 10 uscite per telecontrollo, display monocromatico retroilluminato dotato di sensore di presenza, lettore a strisciamento della banda magnetica della tessera, interfaccia WIFI per la programmazione dei parametri macchina direttamente da remoto o sul posto da WEB, quadro elettrico in multintensione (12/24 VDC + 24AC) per la gestione delle periferiche - ogni onere compreso - incluse modifiche di alimentazione degli erogatori, installazione su impianto esistente sia con struttura in prefabbricato metallico, sia in muratura	cad	4 000,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0080 - CAP	Intervento per sostituzione punto di campionamento (beccu...o) in acciaio INOX AISI 316 per il prelievo all'ingresso de	Intervento per sostituzione punto di campionamento (beccuccio) in acciaio INOX AISI 316 per il prelievo all'ingresso della casa dell'acqua - eseguito una volta l'anno in concomitanza con la visita di controllo per manutenzione programmata come previsto da piano di autocontrollo HACCP di Gruppo CAP	cad	30		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0090 - CAP	Fornitura e installazione, come previsto nel documento Sp...fiche Tecniche, di lampada UV 11W a protezione dell'erogat	Fornitura e installazione, come previsto nel documento Specifiche Tecniche, di lampada UV 11W a protezione dell'erogatore - compreso minuteria varia a corredo dell'installazione e smaltimento vecchia lampada	cad	60,63		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0100 - CAP	Fornitura e installazione, come previsto nel documento Sp...fiche Tecniche, di sistema batterricida con lampada idraulici	Fornitura e installazione, come previsto nel documento Specifiche Tecniche, di sistema batterricida con lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 V/h, modello tipo Puro 1S o equivalente compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	1 116,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0110 - CAP	Fornitura e installazione di sistema batterricida con lamp... idraulica UVC 30 W compreso di trasformatore, intervento	Fornitura e installazione di sistema batterricida con lampada idraulica UVC 30 W compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	550		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0120 - CAP	Fornitura e installazione di sistema batterricida con lamp... idraulica UVC 16 W compreso di trasformatore, intervento	Fornitura e installazione di sistema batterricida con lampada idraulica UVC 16 W compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	434		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.0130 - CAP	Fornitura e installazione di sistema battericida con lamp... idraulica UVC 11 W compreso di trasformatore, intervento	Fornitura e installazione di sistema battericida con lampada idraulica UVC 11 W compreso di trasformatore, intervento di sanificazione dell'intero impianto, minuteria varia e/o pezzi di ricambio idraulici ed elettrici e smaltimento della vecchia lampada. Ogni altro onere compreso	cad	426,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0140 - CAP	Fornitura e installazione di Gruppo Frigo/gasatore sottob...o con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie :	Fornitura e installazione di Gruppo Frigo/gasatore sottobanco con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie : acqua refrigerata e acqua gassata dalle seguenti caratteristiche tecniche minime:alimentazione 220/240V 50Hz, potenza max assorbita 800W, potenza compressore ½ HP, capacità vasca minima 90 lt, produzione acqua fredda minima 280 lt/h - smaltimento degli impianti di refrigerazione, certificazioni di conformità e ogni altro onere compresi (compresa sanifica impianto).	cad	2 800,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0145 - CAP	Fornitura e installazione di Gruppo frigo/gasatore sottob...o con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie:	Fornitura e installazione di Gruppo frigo/gasatore sottobanco con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie: acqua refrigerata e acqua gassata dalle seguenti caratteristiche tecniche minime: alimentazione 220/240V 50Hz, potenza massima assorbita 1265W, potenza compressore 0,75 HP, capacità vasca minima 90 lt, produzione acqua fredda almeno 280 lt/h smaltimento degli impianti di refrigerazione, certificazioni di conformità e ogni altro onere compresi (compresa sanifica impianto). Impianto specifico per alimentare n. 2 frontali per erogazione di acqua refrigerata e refrigerata gassata cadauno.	cad	3 100,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0150 - CAP	Fornitura e installazione di Gruppo Frigo/gasatore sottob...o con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie:	Fornitura e installazione di Gruppo Frigo/gasatore sottobanco con sistema di refrigerazione a banco ghiaccio a 2 vie: acqua refrigerata e acqua gassata dalle seguenti caratteristiche tecniche minime: alimentazione 220/240V 50Hz, potenza massima assorbita 1265W, potenza compressore 1 HP, capacità vasca minima 90 lt, produzione acqua fredda minima 280 lt/h - smaltimento degli impianti di refrigerazione, certificazioni di conformità e ogni altro onere compresi (compresa sanifica impianto). Impianto specifico per alimentare n°2 frontali per erogazione di acqua refrigerata e refrigerata gassata cadauno.	cad	3 400,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0160 - CAP	Servizio di campionamento e consegna campioni per analisi...boratorio	Servizio di campionamento e consegna campioni per analisi laboratorio	cad	60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0170 - CAP	Fornitura e messa in opera gruppo di carbonatazione a cal...completo per gruppo frigo ogni onere compreso (comprensione d	Fornitura e messa in opera gruppo di carbonatazione a caldo completo per gruppo frigo ogni onere compreso (comprensione di sanifica impianto)	cad	1 000,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0180 - CAP	Ricarica gruppo frigo...	Ricarica gruppo frigo	cad	700		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0190 - CAP	Fornitura e posa in opera solo refrigeratore del gruppo f...o ogni onere compreso (comprensione di sanifica impianto).	Fornitura e posa in opera solo refrigeratore del gruppo frigo ogni onere compreso (comprensione di sanifica impianto).	cad	1 800,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0200 - CAP	Fornitura e posa in opera alimentatore a muro per LED/TeL...nere 12 VDC 1A	Fornitura e posa in opera alimentatore a muro per LED/Telecanere 12 VDC 1A	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0210 - CAP	Fornitura e posa in opera termostato per frigo digiatel i...rotezione IP56, completo di sonda	Fornitura e posa in opera termostato per frigo digiatel in protezione IP56, completo di sonda	cad	230		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0220 - CAP	Fornitura e posa in opera per alimentatore per farette es...ni DC24V IP56, 30W	Fornitura e posa in opera per alimentatore per farette esterni DC24V IP56, 30W	cad	40		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0230 - CAP	Fornitura e posa in opera faretti esterni LED 220/1000 lm...56	Fornitura e posa in opera faretti esterni LED 220/1000 lm IP56	cad	40		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0240 - CAP	Intervento di cablaggio e/o declabaggio impianto elettric...	Intervento di cablaggio e/o declabaggio impianto elettrico	cad	110		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0250 - CAP	Fornitura e posa serratura unificata con chiave KA...	Fornitura e posa serratura unificata con chiave KA	cad	55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0260 - CAP	Fornitura e posa lampada LED Philips da 5W per cassette DK...	Fornitura e posa lampada LED Philips da 5W per cassette DKR	cad	7,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0270 - CAP	Fornitura e posa testa filtro EVERPURE completa di raccor...	Fornitura e posa testa filtro EVERPURE completa di raccordi	cad	50		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0280 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portat...500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Lampada di r	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	137,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0290 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portat...500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Trasformatore	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	543,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0300 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portat...500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Quarzo cilin	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 40 W portata 2500 l/h, modello tipo Puro 1S o equivalente - Quarzo cilindrico interno di ricambio	cad	127,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.0310 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Lamp... di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	53,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0320 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Tras...matore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cica	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	71,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0330 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Quar...cilindrico interno di ricambio	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Quarzo cilindrico interno di ricambio	cad	85,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0340 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Cili...o in acciaio con innesti femmina da 1/2	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 30 W - Cilindro in acciaio con innesti femmina da 1/2	cad	214,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0350 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Lamp... di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	28,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0360 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Tras...matore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cica	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	42,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0370 - CAP	Ricambistica: Fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Quar...cilindrico interno di ricambi	Ricambistica: Fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Quarzo cilindrico interno di ricambi	cad	57,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0380 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Cili...o in acciaio con innesti femmina da 1/4	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 16 W - Cilindro in acciaio con innesti femmina da 1/4	cad	71,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0390 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Lamp... di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione idrico	cad	27,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0400 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Tras...matore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cica	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Trasformatore di ricambio per lampada UV, con segnalazione a cicalino ed a led di lampada bruciata	cad	42,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0410 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Quar...cilindrico interno di ricambi	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Quarzo cilindrico interno di ricambi	cad	50,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0420 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Cili...o in acciaio con innesti femmina da 1/4	Ricambistica: fornitura lampada idraulica UVC 11 W - Cilindro in acciaio con innesti femmina da 1/4	cad	78		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0430 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 11 W - lampada ...ricambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standar	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 11 W - lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard dei Punti CAP / DKR	cad	31,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0440 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 5 W - lampada d...icambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 5 W - lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard dei Punti EXPO DKR	cad	78,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0450 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 4 W - lampada d...icambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard	Ricambistica: fornitura lampada aerea UVC 4 W - lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione aereo per lo standard dei punto ARTIDE V2009	cad	25,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0460 - CAP	Ricambistica: Staffa supporto UVC...	Ricambistica: Staffa supporto UVC	cad	4,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0470 - CAP	Noleggio di idropulitrice con acqua calda, ogni onere com...so, escluso il solo operatore	Noleggio di idropulitrice con acqua calda, ogni onere compreso, escluso il solo operatore	cad	39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0480 - CAP	Noleggio di idropulitrice con acqua fredda, ogni onere co...eso, escluso il solo operatore	Noleggio di idropulitrice con acqua fredda, ogni onere compreso, escluso il solo operatore	cad	20		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0490 - CAP	Intervento completo di sostituzione singolo Tasto compren...o di fornitura ed installazione di tasto nuovo e smaltimen	Intervento completo di sostituzione singolo Tasto comprensivo di fornitura ed installazione di tasto nuovo e smaltimento del tasto non funzionante	cad	75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0500 - CAP	Integrazione economica alla voce APP.01.031, inerente la...stituzione di tasto piezoelettrico, per la sostituzione di	Integrazione economica alla voce APP.01.031, inerente la sostituzione di tasto piezoelettrico, per la sostituzione di targa inox danneggiata, con altra completa di supporto di guarnizione - ogni onere compreso.	cad	165,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0510 - CAP	Ricambistica: fornitura scheda PCB Erogazioe tipo Maiba o...uivalente	Ricambistica: fornitura scheda PCB Erogazioe tipo Maiba o equivalente	cad	700		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.0520 - CAP	Ricambistica: fornitura lettore per CRS tipo Maiba o equi...ente	Ricambistica: fornitura lettore per CRS tipo Maiba o equivalente	cad	60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0530 - CAP	Ricambistica: fornitura alimentatore per scheda PCB Maiba...CRS (Alimentatore switching da rete 12V - 1000mA)	Ricambistica: fornitura alimentatore per scheda PCB Maiba / CRS (Alimentatore switching da rete 12V - 1000mA)	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0540 - CAP	Ricambistica: fornitura scheda madre per PC CRS tipo DKR ...quivalente - completa di trasformatore	Ricambistica: fornitura scheda madre per PC CRS tipo DKR o equivalente - completa di trasformatore	cad	525		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0550 - CAP	Ricambistica: Scheda MCM-Power...	Ricambistica: Scheda MCM-Power	cad	196		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0560 - CAP	Ricambistica: fornitura scheda PCB ergoazione tipo DKR o ...ivalente	Ricambistica: fornitura scheda PCB ergoazione tipo DKR o equivalente	cad	65		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0570 - CAP	Ricambistica: fornitura di centralina di Carbonazione per...uppo DKR - scatola esterna completa di cablaggio	Ricambistica: fornitura di centralina di Carbonazione per gruppo DKR - scatola esterna completa di cablaggio	cad	290		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0580 - CAP	Ricambistica: fornitura di scheda PCB Carbonazione suppor...a da telelettore	Ricambistica: fornitura di scheda PCB Carbonazione supportata da telelettore	cad	105		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0590 - CAP	Ricambistica: fornitura di motore Pompa di Carbonazione...	Ricambistica: fornitura di motore Pompa di Carbonazione	cad	160		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0600 - CAP	Ricambistica: fornitura di motore Ventola gruppo frigo -c...onatore	Ricambistica: fornitura di motore Ventola gruppo frigo -carbonatore	cad	52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0610 - CAP	Ricambistica: fornitura di Sonda di Massima Carbonatore...	Ricambistica: fornitura di Sonda di Massima Carbonatore	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0620 - CAP	Ricambistica: fornitura di Sonda di Minima Carbonatore...	Ricambistica: fornitura di Sonda di Minima Carbonatore	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0630 - CAP	Ricambistica: fornitura di Condensatore Motore Pompa...	Ricambistica: fornitura di Condensatore Motore Pompa	cad	8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0640 - CAP	Ricambistica: fornitura di Carbonatore da 3lt Completo og...onere compreso (comprensione di sanifica impianto).	Ricambistica: fornitura di Carbonatore da 3lt Completo ogni onere compreso (comprensione di sanifica impianto).	cad	572		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0650 - CAP	Ricambistica: fornitura di Servizio di cambio Carbonatore...ni onere compreso (comprensione di sanifica impianto).	Ricambistica: fornitura di Servizio di cambio Carbonatore ogni onere compreso (comprensione di sanifica impianto).	cad	178		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0660 - CAP	Ricambistica: fornitura di Agitatore per Frigogasatore...	Ricambistica: fornitura di Agitatore per Frigogasatore	cad	124		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0670 - CAP	Ricambistica: fornitura di contaltri volumetrici per Con...gio Dose	Ricambistica: fornitura di contaltri volumetrici per Conteggio Dose	cad	40		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0680 - CAP	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo COMPLETO ...connettore	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo COMPLETO di connettore	cad	35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0690 - CAP	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo SENZA con...tore con innesti a saldare / mini fastom	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo SENZA connettore con innesti a saldare / mini fastom	cad	7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0700 - CAP	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo TOUCH COM...TO di connettore	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo TOUCH COMPLETO di connettore	cad	70		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0710 - CAP	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo TOUCH SEN...connettore con innesti a saldare / mini fastom	Ricambistica: fornitura di pulsante di prelievo TOUCH SENZA connettore con innesti a saldare / mini fastom	cad	30		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0720 - CAP	Ricambistica: fornitura di elettrovalvola AC / DC...	Ricambistica: fornitura di elettrovalvola AC / DC	cad	13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0730 - CAP	Ricambistica: fornitura di Elettrovalvola AC per struttur...KR	Ricambistica: fornitura di Elettrovalvola AC per strutture DKR	cad	20		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0740 - CAP	Ricambistica: fornitura di Raddrizzatore da AC / DC...	Ricambistica: fornitura di Raddrizzatore da AC / DC	cad	12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0750 - CAP	Ricambistica: fornitura di Elettrovalvola a 2 vie Ingress...cqua da 3/4	Ricambistica: fornitura di Elettrovalvola a 2 vie Ingresso Acqua da 3/4	cad	180		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0760 - CAP	Ricambistica: fornitura di Bobina per Elettrovalvola a 2 ... da 3/4	Ricambistica: fornitura di Bobina per Elettrovalvola a 2 vie da 3/4	cad	15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0770 - CAP	Ricambistica: fornitura di Ugello di prelievo COMPLETO (c...Bocca a SCOMPARSA)	Ricambistica: fornitura di Ugello di prelievo COMPLETO (con Bocca a SCOMPARSA)	cad	170		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0780 - CAP	Ricambistica: fornitura di Aeratore per erogatore...	Ricambistica: fornitura di Aeratore per erogatore	cad	6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.0790 - CAP	Ricambistica: fornitura di Beccuccio Inox per aeratore...	Ricambistica: fornitura di Beccuccio Inox per aeratore	cad	30		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0800 - CAP	Ricambistica: fornitura di Collettore di derivazione Inte... lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione	Ricambistica: fornitura di Collettore di derivazione Interno lampada di ricambio sul punto di sterilizzazione	cad	63		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0810 - CAP	Ricambistica: fornitura di EVERPURE XC2 (per acquisto in ...ti di 6 pz)	Ricambistica: fornitura di EVERPURE XC2 (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0820 - CAP	Ricambistica: fornitura di EVERPURE MC2 (per acquisto in ...ti di 6 pz)	Ricambistica: fornitura di EVERPURE MC2 (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0830 - CAP	Ricambistica: fornitura di PRE-FILTRO in Polipropilene Ri...rzato	Ricambistica: fornitura di PRE-FILTRO in Polipropilene Rinforzato	cad	2,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0840 - CAP	Ricambistica: fornitura di PRO-FINE ARGENTO LARGE (per ac...sto in lotti di 6 pz)	Ricambistica: fornitura di PRO-FINE ARGENTO LARGE (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0850 - CAP	Ricambistica: fornitura di PRO-FINE ROSSO LARGE (per acqu...o in lotti di 6 pz)	Ricambistica: fornitura di PRO-FINE ROSSO LARGE (per acquisto in lotti di 6 pz)	cad	19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0860 - CAP	Ricambistica: fornitura di CARTUCCIA SANIFICANTE...	Ricambistica: fornitura di CARTUCCIA SANIFICANTE	cad	48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0870 - CAP	Ricambistica: fornitura di Ventola Aspirazione A300/22 o ...ilare	Ricambistica: fornitura di Ventola Aspirazione A300/22 o similare	cad	49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0880 - CAP	Ricambistica: fornitura di Ventola Aspirazione tipo ARTID... equivalente	Ricambistica: fornitura di Ventola Aspirazione tipo ARTIDE o equivalente	cad	40		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0890 - CAP	Ricambistica: fornitura di Teleruttore di Potenza...	Ricambistica: fornitura di Teleruttore di Potenza	cad	77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0900 - CAP	Ricambistica: fornitura di Valvola di Sicurezza COMPLETA...	Ricambistica: fornitura di Valvola di Sicurezza COMPLETA	cad	12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0910 - CAP	Ricambistica: fornitura di n.10 O-RING per valvola di sic...zza	Ricambistica: fornitura di n.10 O-RING per valvola di sicurezza	cad	15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0920 - CAP	Ricambistica: fornitura di Cavo IEC C13 femmina...	Ricambistica: fornitura di Cavo IEC C13 femmina	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0930 - CAP	Ricambistica: fornitura di Scambio Monitor LCD...	Ricambistica: fornitura di Scambio Monitor LCD	cad	60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0940 - CAP	Ricambistica: fornitura di Lettore Tessere RFID NEXT...	Ricambistica: fornitura di Lettore Tessere RFID NEXT	cad	343		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0950 - CAP	Ricambistica: fornitura di Antenna Galaxy per Lettori Tes...e RFID WK	Ricambistica: fornitura di Antenna Galaxy per Lettori Tessere RFID WK	cad	207		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0960 - CAP	Ricambistica: fornitura di PLC Gestione funzionamento Har...re	Ricambistica: fornitura di PLC Gestione funzionamento Hardware	cad	164		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0970 - CAP	Ricambistica: fornitura di Scheda principale Punto di Pre...vo	Ricambistica: fornitura di Scheda principale Punto di Prelievo	cad	175		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0980 - CAP	Ricambistica: fornitura di Interfaccia pagamenti completa... n.1 cavetto	Ricambistica: fornitura di Interfaccia pagamenti completa di n.1 cavetto	cad	28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.0990 - CAP	Ricambistica: fornitura di Tastiera di programmazione...	Ricambistica: fornitura di Tastiera di programmazione	cad	38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1000 - CAP	Ricambistica: fornitura di Scheda di controllo scambio bo...le	Ricambistica: fornitura di Scheda di controllo scambio bombole	cad	60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1010 - CAP	Ricambistica: fornitura di Stringa LED BIANCA 50 cm...	Ricambistica: fornitura di Stringa LED BIANCA 50 cm	cad	39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1020 - CAP	Ricambistica: fornitura di Stringa LED BIANCA 30 cm...	Ricambistica: fornitura di Stringa LED BIANCA 30 cm	cad	30		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1030 - CAP	Ricambistica: fornitura di Pressostato in Tecnopolimero 0...bar	Ricambistica: fornitura di Pressostato in Tecnopolimero 0,3 bar	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1040 - CAP	Ricambistica: fornitura di Pressostato in Tecnopolimero 3...r	Ricambistica: fornitura di Pressostato in Tecnopolimero 3 bar	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1050 - CAP	Ricambistica: fornitura di Pressostato MT corpo ottone 1/...membrana inox taratura in discesa 3,2 bar	Ricambistica: fornitura di Pressostato MT corpo ottone 1/4" membrana inox taratura in discesa 3,2 bar	cad	45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1060 - CAP	Ricambistica: tubo HP CO2 Dalfood DN 60x1400 mm - raccord... FB	Ricambistica: tubo HP CO2 Dalfood DN 60x1400 mm - raccordato FB	cad	46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1070 - CAP	Ricambistica: supporto filtro 20/10 black - blu...	Ricambistica: supporto filtro 20/10 black -blu	cad	46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1080 - CAP	Ricambistica: fornitura di Piastre Scaldanti...	Ricambistica: fornitura di Piastre Scaldanti	cad	31		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.1090 - CAP	Ricambistica: fornitura di Cartuccia Scaldante...	Ricambistica: fornitura di Cartuccia Scaldante	cad	139		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1100 - CAP	Ricambistica: fornitura di Regolatore di pressione STANDA...per bombole di CO2	Ricambistica: fornitura di Regolatore di pressione STANDARD per bombole di CO2	cad	43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1110 - CAP	Ricambistica: fornitura di Riscaldatore CO2...	Ricambistica: fornitura di Riscaldatore CO2	cad	114		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1120 - CAP	Ricambistica: fornitura di Contaltri Principale BMETER...	Ricambistica: fornitura di Contaltri Principale BMETER	cad	96		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1130 - CAP	Ricambistica: fornitura di Generatore ad OZONO da 300 mg/...	Ricambistica: fornitura di Generatore ad OZONO da 300 mg/h	cad	133		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1140 - CAP	Ricambistica: fornitura di Generatore ad OZONO da 3000 mg...	Ricambistica: fornitura di Generatore ad OZONO da 3000 mg/h	cad	643		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1150 - CAP	Ricambistica: fornitura di Display LCD Comestero...	Ricambistica: fornitura di Display LCD Comestero	cad	120		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1160 - CAP	Fornitura anidride carbonica (CO2 alimentare E290)...	Fornitura anidride carbonica (CO2 alimentare E290)	cad	1,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1170 - CAP	Trasporto CO2 e gestione sostituzione vuoti...	Trasporto CO2 e gestione sostituzione vuoti	cad	55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1180 - CAP	Noleggio mensile di n°4 Bombole da 20 / 30 Kg/cad....	Noleggio mensile di n°4 Bombole da 20 / 30 Kg/cad.	cad	50		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1190 - CAP	Ricambistica: fornitura elettrovalvola 24Vdc 3/8" F-3/8" ...er alimenti.	Ricambistica: fornitura elettrovalvola 24Vdc 3/8" F-3/8" F per alimenti.	cad	14,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1200 - CAP	Ricambistica: fornitura contenitore filtro PNT 20"-3G bla...Blue 3/4"PP	Ricambistica: fornitura contenitore filtro PNT 20"-3G black/Blue 3/4"PP	cad	94,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1210 - CAP	Ricambistica: fornitura raccordo scarico T-MFF PP (grigio)...N40 - 87°.	Ricambistica: fornitura raccordo scarico T-MFF PP (grigio) DN40 - 87°.	cad	4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1220 - CAP	Ricambistica: fornitura raccordo scarico aumento eccentrici...lunga PP 110Mx40F (PLP grigio).	Ricambistica: fornitura raccordo scarico aumento eccentrica lunga PP 110Mx40F (PLP grigio).	cad	7,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1230 - CAP	Ricambistica: fornitura raccordo scarico gomito PP (grigi)...DN40 - 87°.	Ricambistica: fornitura raccordo scarico gomito PP (grigio) DN40 - 87°.	cad	2,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1240 - CAP	Ricambistica: fornitura collare pesante con dado 1" 1/4" ...incato bianco.	Ricambistica: fornitura collare pesante con dado 1" 1/4" - zincato bianco.	cad	3,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1250 - CAP	Ricambistica: fornitura flange di fissaggio M8 80x30x3 pe...ollari - zincato bianco.	Ricambistica: fornitura flange di fissaggio M8 80x30x3 per collari - zincato bianco.	cad	3,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1260 - CAP	Ricambistica: fornitura lampada UVC portata 1000-1200 Vh...ogni onere compreso.	Ricambistica: fornitura lampada UVC portata 1000-1200 Vh - ogni onere compreso.	cad	76,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1270 - CAP	Ricambistica: fornitura pompa inox Fluid-o-Tech NPT 400L/...h.	Ricambistica: fornitura pompa inox Fluid-o-Tech NPT 400L/12Bh.	cad	135		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1280 - CAP	Ricambistica: fornitura riduttore di pressione 3/4" letto...frontale attacco M bocchettone tipo Cafeffi.	Ricambistica: fornitura riduttore di pressione 3/4" lettore frontale attacco M bocchettone tipo Cafeffi.	cad	145		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1290 - CAP	Ricambistica: fornitura contatore 1/2" impulso 1 litro - ...ello CD ONE TRP MID.	Ricambistica: fornitura contatore 1/2" impulso 1 litro - Modello CD ONE TRP MID.	cad	84		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1300 - CAP	Ricambistica: fornitura tubo con 2 bicchieri PP (grigio) ...40 lunghezza 2m.	Ricambistica: fornitura tubo con 2 bicchieri PP (grigio) DN 40 lunghezza 2m.	cad	12,25		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1310 - CAP	Ricambistica: fornitura pensilina da esterni modello DKR ...cm x 350cm in acciaio inox con colorazione Silver Grinz, c	Ricambistica: fornitura pensilina da esterni modello DKR 150cm x 350cm in acciaio inox con colorazione Silver Grinz, copertura satinata e gronda frontale.	cad	2 291,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1320 - CAP	Ricambistica: fornitura orologio programmabile...	Ricambistica: fornitura orologio programmabile	cad	124		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1330 - CAP	Fornitura e posa in opera di porta casa dellacqua complet...i telaio, griglia e struttura portante con chiusura a 3 pu	Fornitura e posa in opera di porta casa dellacqua completa di telaio, griglia e struttura portante con chiusura a 3 punti.	cad	1 147,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1340 - CAP	Stampa e posa di pellicola grafica CAP su porta, telaio e...iglia.	Stampa e posa di pellicola grafica CAP su porta, telaio e griglia.	cad	573		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1350 - CAP	Fornitura gas refrigerante R134 per gruppo frigo....	Fornitura gas refrigerante R134 per gruppo frigo.	cad	0,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1360 - CAP	Ricambistica: fornitura maniglia completa di serratura pe...CASE DELL'ACQUA.	Ricambistica: fornitura maniglia completa di serratura per cCASE DELL'ACQUA.	cad	48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.1370 - CAP	Ricambistica: fornitura cassetta porta-moneta per gettoni....	Ricambistica: fornitura cassetta porta-moneta per gettoniera.	cad	87,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1380 - CAP	Ricambistica: fornitura cassetta porta-documenti...	Ricambistica: fornitura cassetta porta-documenti	cad	59,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1390 - CAP	Fornitura e posa pannello per casa esagonale dimensioni 1...mmx2500mm (grafica stampa personalizzata CAP per sostituzi	Fornitura e posa pannello per casa esagonale dimensioni 1400mmx2500mm (grafica stampa personalizzata CAP per sostituzione) prezzo per la posa del primo pannello.	cad	579,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1400 - CAP	Fornitura e posa pannello per casa esagonale dimensioni 1...mmx2500mm (grafica stampa personalizzata CAP per sostituzi	Fornitura e posa pannello per casa esagonale dimensioni 1400mmx2500mm (grafica stampa personalizzata CAP per sostituzione).	cad	504,98		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1410 - CAP	Ricambistica: fornitura gettoniera RM5-70 12-24V euro 3 t...icalizzata	Ricambistica: fornitura gettoniera RM5-70 12-24V euro 3 tropicalizzata	cad	210		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1420 - CAP	Ricambistica: fornitura alimentatore per gettoniera tipo... Zamperla - 24V - RM3x10	Ricambistica: fornitura alimentatore per gettoniera tipo 925 Zamperla - 24V - RM3x10	cad	90		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1430 - CAP	Ricambistica: fornitura visualizzatore per totalizzatore ...picalizzato display 924 cavo france per gettoniera	Ricambistica: fornitura visualizzatore per totalizzatore tropicalizzato display 924 cavo france per gettoniera	cad	55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1440 - CAP	Ricambistica: fornitura display LED 16x2 W STN blu - dime...oni 122x44 o similari	Ricambistica: fornitura display LED 16x2 W STN blu - dimensioni 122x44 o similari	cad	45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1450 - CAP	Ricambistica: centralina regolatore di livello T.O. pompa...0 Vac 30 k	Ricambistica: centralina regolatore di livello T.O. pompa 240 Vac 30 k	cad	45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1460 - CAP	Ricambistica: fornitura kit per fissaggio display, vetrin... colonnine per gettoniera	Ricambistica: fornitura kit per fissaggio display, vetrino e colonnine per gettoniera	cad	9,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1470 - CAP	Ricambistica: fornitura cavo 10 pin flat per gettoniera 4...	Ricambistica: fornitura cavo 10 pin flat per gettoniera 40cm	cad	9,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1480 - CAP	Ricambistica: fornitura serratura 3351 21mm KA US26 90' D...U standard 140V331X (gettoniera)	Ricambistica: fornitura serratura 3351 21mm KA US26 90' Dx 1U standard 140V331X (gettoniera)	cad	29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1490 - CAP	Ricambistica: fornitura lettore card manuale ad inserzion...+S 862, ibrido chip card e banda magnetica - seriale 232,	Ricambistica: fornitura lettore card manuale ad inserzione H+S 862, ibrido chip card e banda magnetica - seriale 232, per WPC e WSA	cad	302,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1500 - CAP	Ricambistica: fornitura vetro di protezione temperato ant...flesso 3-3-1 WPC cassetta esterna	Ricambistica: fornitura vetro di protezione temperato antiriflesso 3-3-1 WPC cassetta esterna	cad	49,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1510 - CAP	Ricambistica: fornitura JG o similare W intermedio a gomi...15mm	Ricambistica: fornitura JG o similare W intermedio a gomito 15mm	cad	3,49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1520 - CAP	Ricambistica: fornitura JG o similare W terminale filetto...15mm - 1/2" ottone	Ricambistica: fornitura JG o similare W terminale filetto M 15mm - 1/2" ottone	cad	6,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1530 - CAP	Ricambistica: fornitura gomito inox m.f. 90° 3/4" FF...	Ricambistica: fornitura gomito inox m.f. 90° 3/4" FF	cad	4,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1540 - CAP	Ricambistica: fornitura riduzione esagonale inox m.f. 3/4... 1/2" MF	Ricambistica: fornitura riduzione esagonale inox m.f. 3/4" - 1/2" MF	cad	3,21		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1550 - CAP	Ricambistica: fornitura JG o similare W terminale codolo ...etto M 15mm - 1/2" BSPT ottone	Ricambistica: fornitura JG o similare W terminale codolo filetto M 15mm - 1/2" BSPT ottone	cad	7,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1560 - CAP	Ricambistica: fornitura JG o similare W tubo diametro 15m...arra 3mt SPEEDPEX	Ricambistica: fornitura JG o similare W tubo diametro 15mm barra 3mt SPEEDPEX	cad	3,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1570 - CAP	Consegna e installazione Fonatna a parete nelle scuole....	Consegna e installazione Fonatna a parete nelle scuole.	cad	424		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1580 - CAP	Fornitura e posa pellicola grafica per Fontana a parete n...e scuole.	Fornitura e posa pellicola grafica per Fontana a parete nelle scuole.	cad	228		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1590 - CAP	Fornitura protezione piano in erba sintetica (dim. 100x14...) angoli tondi per Fontana a parete nelle scuole.	Fornitura protezione piano in erba sintetica (dim. 100x148cm) angoli tondi per Fontana a parete nelle scuole.	cad	78		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1600 - CAP	Fornitura kit modifica erogazione a bicchiere (Scheda MD ...Monodose - SP- Dissuasione per tasto led + tasto piezoelet	Fornitura kit modifica erogazione a bicchiere (Scheda MD FM Monodose - SP- Dissuasione per tasto led + tasto piezoelettrico piatto acciaio inox316 con anello illuminato blu + kit targhette adesive)	cad	142,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1610 - CAP	Ricambistica: fornitura plafoniera Goccia completa per il...inazione strutture tipo ex TASM	Ricambistica: fornitura plafoniera Goccia completa per illuminazione strutture tipo ex TASM	cad	47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.1620 - CAP	Ricambistica: fornitura di lampadina per illuminazione strutture tipo ex TASM	Ricambistica: fornitura di lampadina per illuminazione strutture tipo ex TASM	cad	6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1630 - CAP	Ricambistica: fornitura di lampadina per illuminazione strutture tipo DKR	Ricambistica: fornitura di lampadina per illuminazione strutture tipo DKR	cad	6,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1640 - CAP	Ricambistica: fornitura di faretto da incasso completo di portalampada per illuminazione strutture tipo DKR	Ricambistica: fornitura di faretto da incasso completo di portalampada per illuminazione strutture tipo DKR	cad	5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1650 - CAP	Ricambistica: fornitura di NEON LED tipo BEGHELLI 56232 p...illuminazione strutture	Ricambistica: fornitura di NEON LED tipo BEGHELLI 56232 per illuminazione strutture	cad	6,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1660 - CAP	Ricambistica: fornitura di lampadina tipo OSRAM 405030033...9 per strutture tipo Gaggiano	Ricambistica: fornitura di lampadina tipo OSRAM 405030033489 per strutture tipo Gaggiano	cad	11,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1670 - CAP	Ricambistica: lampadina LED 230 V attacco classico E27 o ...ilari	Ricambistica: lampadina LED 230 V attacco classico E27 o similari	cad	15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1680 - CAP	Ricambistica: Sensore di pressione Ref. - 0.5+7 bar 4 a 20m...er Freon R134 attacco 1/4 SAE Femmina. Connessione a cavo	Ricambistica: Sensore di pressione Ref. -0.5+7 bar 4 a 20mA per Freon R134 attacco 1/4 SAE Femmina. Connessione a cavo 2mt.	cad	55,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1690 - CAP	Ricambistica: Sensore di pressione Ref. - 0+18 bar 4 a 20m...er Freon R134 attacco 1/4 SAE Femmina. Connessione a cavo	Ricambistica: Sensore di pressione Ref. -0+18 bar 4 a 20mA per Freon R134 attacco 1/4 SAE Femmina. Connessione a cavo 2mt.	cad	52,43		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1700 - CAP	Ricambistica: Cablaggio Sensori Pressione HPM Packard...	Ricambistica: Cablaggio Sensori Pressione HPM Packard	cad	9,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1710 - CAP	Ricambistica: Compensatore stampato att. 1/4...	Ricambistica: Compensatore stampato att. 1/4	cad	10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1720 - CAP	Ricambistica: Termostato Ranco K50 P1118 005 (NCL) ghiera...mpresa	Ricambistica: Termostato Ranco K50 P1118 005 (NCL) ghiera compresa	cad	14,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1730 - CAP	Ricambistica: Cartuccia rompi-getto NH TT Diametro16...	Ricambistica: Cartuccia rompi-getto NH TT Diametro16	cad	3,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1740 - CAP	Ricambistica: Filtro didradatore per circuito frigo 3/8 M...305/3 - 80 cm3 o similari	Ricambistica: Filtro didradatore per circuito frigo 3/8 MM 4305/3 - 80 cm3 o similari	cad	15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1750 - CAP	Ricambistica: Beccuccio protezione erogatori vani...	Ricambistica: Beccuccio protezione erogatori vani	cad	15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1760 - CAP	Ricambistica: Termoventilatore Antigelo termostato cal-...	Ricambistica: Termoventilatore Antigelo termostato cal-vor	cad	105		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1770 - CAP	Ricambistica: Ventola aspirante A300/22...	Ricambistica: Ventola aspirante A300/22	cad	13		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1780 - CAP	Ricambistica: Motore pentavalente 25W EBM per Ventilatore...	Ricambistica: Motore pentavalente 25W EBM per Ventilatore	cad	50		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1790 - CAP	Ricambistica: Compressore per gruppo frigo...	Ricambistica: Compressore per gruppo frigo	cad	350		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1800 - CAP	Fornitura di cavalletti da utilizzare come base dei gruppi Maiba installati presso le case dellacqua formati da	Fornitura di cavalletti da utilizzare come base dei gruppi Maiba installati presso le case dellacqua formati da telaio superiore in tubolare inox 40x40x2, montanti angolare pressopiegato di lamiera inox 40/10 con 4 piedini regolabili altezza 10 cm. Riferimento misura frigo mm 585x465x400	cad	130		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1820 - CAP	Interventi di chiusura provvisoria impianto su ordine di ...acque nella giornata di sabato e domenica con contestuale	Interventi di chiusura provvisoria impianto su ordine di Amiacque nella giornata di sabato e domenica con contestuale pulizia dei vani, compresa eventuale cartellonistica di avviso e vari ed eventuali pezzi di ricambio - sanificazione straordinaria in pari data - campionamento a seguito della sanificazione e custodia del campione prelevato - trasporto al Laboratorio di Gruppo CAP e riapertura dell'impianto su ordine di Amiacque.	cad	447,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1830 - CAP	Disponibilità continua all'intervento di personale, autom...i, attrezzature e strumenti in numero sufficiente a garant	Disponibilità continua all'intervento di personale, automezzi, attrezzature e strumenti in numero sufficiente a garantire la copertura in orario di lavoro straordinario nella giornata di sabato e domenica.	cad*mese	250		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1840 - CAP	Fornitura e posa di vaschetta di scarico acqua per casa t... EXPO	Fornitura e posa di vaschetta di scarico acqua per casa tipo EXPO	cad	348,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1850 - CAP	Fornitura e posa di modulo ingresso analogico TM3 - 4 inp...temperatura tipo "Schneider TM3T14" o similare e intercamb	Fornitura e posa di modulo ingresso analogico TM3 - 4 input temperatura tipo "Schneider TM3T14" o similare e intercambiabile	cad	355,79		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1860 - CAP	Fornitura e posa di trasduttore di temperatura tipo "Tewa...mperature Sensor Ltd PT100 IP 65 - TT4-PT100B-T350-1500" o	Fornitura e posa di trasduttore di temperatura tipo "Tewa Temperature Sensor Ltd PT100 IP 65 - TT4-PT100B-T350-1500" o similare eintercambiabile	cad	19,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.06.001.1870 - CAP	Fornitura e posa di modulo ingresso digitale TM3 - 8 ingr...i (screw) 24 Vdc tipo "Schneider TM3D18" o similare e inte	Fornitura e posa di modulo ingresso digitale TM3 - 8 ingressi (screw) 24 Vdc tipo "Schneider TM3D18" o similare e intercambiabile	cad	190,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1880 - CAP	Fornitura e posa di lettore a strisciamento della banda M...etica della tessera Sanitaria/CRS tipo "IDMB-334133BX" o s	Fornitura e posa di lettore a strisciamento della banda Magnetica della tessera Sanitaria/CRS tipo "IDMB-334133BX" o similare e intercambiabile	cad	293,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1890 - CAP	Fornitura e posa di display WPC TFT 6.5' 640x480 LVDS VGA... similare e intercambiabile, per tessera Sanitaria/CRS, co	Fornitura e posa di display WPC TFT 6.5' 640x480 LVDS VGA, o similare e intercambiabile, per tessera Sanitaria/CRS, compatibile con sistema esistente per case tipo DKR	cad	382,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1900 - CAP	Fornitura e posa di scheda controller display 16x2, compa...ile con sistema esistente per case tipo DKR, tipo "DKR DRI	Fornitura e posa di scheda controller display 16x2, compatibile con sistema esistente per case tipo DKR, tipo "DKR DRINKATERING srl - EKP501005" o similare e intercambiabile	cad	162,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1910 - CAP	Fornitura e posa di display Oled 16x2, compatibile con si...ma esistente per case tipo DKR, tipo "DKR DRINKATERING srl	Fornitura e posa di display Oled 16x2, compatibile con sistema esistente per case tipo DKR, tipo "DKR DRINKATERING srl - EKP525010" o similare e intercambiabile	cad	149,15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1920 - CAP	Fornitura e posa di temporizzatore a cavaliere, tensione ... V, 1 contatto NO 16 A, tipo "Finder 12.11.8.230.0000" o s	Fornitura e posa di temporizzatore a cavaliere, tensione 250 V, 1 contatto NO 16 A, tipo "Finder 12.11.8.230.0000" o similare e intercambiabile	cad	107,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1930 - CAP	Fornitura e posa di temporizzatore digitale, tensione 250...V AC, 2 contatti in scambio 16A, tipo "Finder 12.A2.8.230.	Fornitura e posa di temporizzatore digitale, tensione 250/4 V AC, 2 contatti in scambio 16A, tipo "Finder 12.A2.8.230.0000" o similare e intercambiabile	cad	262,72		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1940 - CAP	Fornitura e installazione di kit di filtrazione per il tr...amento dell'acqua potabile, basata sulla tecnologia carbon	Fornitura e installazione di kit di filtrazione per il trattamento dell'acqua potabile, basata sulla tecnologia carbone estruso associato ad una membrana fine a 0,15 micron (0,15 milionesimo di metro), tipo ""Pentair Everpure Pro4"" o similare e intercambiabile, composto da: completo di cartuccia, contaltri e rubinetto * filtro Everpure Microguard Pro 4 * testata Everpure QL1 * rubinetto 1 via (altezza 29 cm sporgenza max 15cm foro 13mm) * contaltri digitale Digiflow 8000T * kit di installazione completo di: - Valvola intercettazione 1/4"" M tubo 1/4"" - Valvola a sfera M/F da 3/8"" - dritto maschio 3/8"" tubo 1/4"" (2 pezzi) - Raccordo dritto 1/2"" M F - Matassa 3 m tubo 1/4"" - Rotolo teflon	cad	364,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.06.001.1950 - CAP	Fornitura e installazione di cartuccia per il trattamento...ll'acqua potabile, basata sulla tecnologia carbone estruso	Fornitura e installazione di cartuccia per il trattamento dell'acqua potabile, basata sulla tecnologia carbone estruso associato ad una membrana fine a 0,15 micron (0,15 milionesimo di metro) tipo "Pentair Everpure Microguard Pro4" o similare e intercambiabile	cad	168,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	CASE DELL'ACQUA	MANUTENZIONI
A.07.002.0010 - CAP	Orologio astronomico1 Canale (contatto in commutazione) -...moduli - tensione di alimentazione 230 V - corrente 16 A p	Orologio astronomico1 Canale (contatto in commutazione) - 2 moduli - tensione di alimentazione 230 V - corrente 16 A per carichi resistivi e 8 A per carichi induttivi	cad	264,79		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0020 - CAP	Relè comando serie modulare monostabili a norma CEI EN 61... e relè passo - passo CEI EN 60662-2-2 - 2 contatti 16 A 2	Relè comando serie modulare monostabili a norma CEI EN 61095 e relè passo - passo CEI EN 60662-2-2 - 2 contatti 16 A 24 V	cad	50,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0030 - CAP	Selettori e commutatori CEI EN 60947-3 per commutatori/de...tori - CEI EN 60669-1 per interruttori non automatici - 1P	Selettori e commutatori CEI EN 60947-3 per commutatori/deviatori - CEI EN 60669-1 per interruttori non automatici - 1P (1-0-2)	cad	29,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0040 - CAP	Presa a spina UNEL 2x10/16 A + T - 230 V...	Presa a spina UNEL 2x10/16 A + T - 230 V	cad	30,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0050 - CAP	Salvamatore tripolare campo di regolazione 4 - 6,3 A...	Salvamatore tripolare campo di regolazione 4 - 6,3 A	cad	96,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0060 - CAP	Portafusibili sezionabili 2P 10,3x38 mm 690 V 32 A...	Portafusibili sezionabili 2P 10,3x38 mm 690 V 32 A	cad	22,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0070 - CAP	Portafusibile sezionabile 1P 10,3x38 mm 690 V 32 A...	Portafusibile sezionabile 1P 10,3x38 mm 690 V 32 A	cad	13,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0080 - CAP	Contattore modulare 230 V....	Contattore modulare 230 V.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0080.a - CAP	Contattore modulare 230 V: * 3 in commutazione - 20 A...	Contattore modulare 230 V: * 3 in commutazione - 20 A	cad	52,49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.0080.b - CAP	Contattore modulare 230 V: * 4 in commutazione - 20 A...	Contattore modulare 230 V: * 4 in commutazione - 20 A	cad	55,19		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.002.0100 - CAP	Apparecchi di illuminazione di emergenza con controllo dello stato di funzionamento centralizzato, in materiale isolante	Apparecchi di illuminazione di emergenza con controllo dello stato di funzionamento centralizzato, in materiale isolante a doppio isolamento, e grado di protezione IP 44 o IP65, con gruppo autonomo costituito da batterie al nickel cadmio (NiCd) o al piombo (Pb) o con autonomia di 60 o 120 oppure 90 minuti, equipaggiati con lampade fluorescenti e reattori elettronici. Alimentazione 230 V, 50 Hz. A norme CEI EN 60598-1e CEI EN 60598-2-22 - con lampada fluorescente 24W - flusso luminoso 608/305 lm - ottica o riflettore a geometria variabile per un elevato rendimento e una buona uniformità a terra. Apparecchio con due modalità di utilizzazione: "autodiagnosi", con il dispositivo a micro	cad	265,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.002.090 - CAP	Trasformatori monofase di sicurezza a norme CEI EN 61558-... CEI EN 61558-2 230/12-24 V potenza 63 VA	Trasformatori monofase di sicurezza a norme CEI EN 61558-1 e CEI EN 61558-2 230/12-24 V potenza 63 VA	cad	107,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	ATERIALI VARI IMPIANTI LUCE DI SICUREZZA
A.07.001.0010 - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.a - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi come indicato nelle schede F + QMT + QBT + SGEE previste dalla norma CEI 78-17: 2015-07. Verifiche/interventi quinquennali esclusi. E' inclusa la compilazione delle schede, la verifica di gruppi batteria o UPS (utilizzo scheda IMBAT norma CEI 78-17: 2015-07 o manuale uso e manutenzione) e l'esame dei sezionatori di linea e di terra anche relativi alle celle di misura.	cad	507,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.b - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in olio come indicato nella scheda TR prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	304,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.c - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in resina come indicato nella scheda TR - S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	203		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.d - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su sezionatori con fusibili come indicato nella scheda S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	253,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.e - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su interruttore sotto vuoto come indicato nella scheda ISV prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	203		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0010.f - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: - esecuzione di verifiche/interventi su interruttore SF6 come indicato nella scheda SF6 prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda. Verifiche/interventi quinquennali esclusi.	cad	203		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020 - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.a - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07: -esecuzione di verifiche/interventi come indicato nelle schede F + QMT + QBT + SGEE previste dalla norma CEI 78-17: 2015-07. E' inclusa la compilazione delle schede, la verifica di gruppi batteria o UPS (utilizzo scheda IMBAT norma CEI 78-17: 2015-07 o manuale uso e manutenzione) e l'esame dei sezionatori di linea e di terra anche relativi alle celle di misura.	cad	507,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.001.0020.b - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in olio come indicato nella scheda TR prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	507,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.c - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione di verifiche/interventi su trasformatore in resina come indicato nella scheda TR - S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	253,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.d - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione di verifiche/interventi su sezionatori con fusibili come indicato nella scheda S prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	253,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.e - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione di verifiche/interventi su interruttore sotto vuoto come indicato nella scheda ISV prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	304,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.001.0020.f - CAP	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma ... 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + sem	Manutenzione ordinaria cabine trasformazione MT BT norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione delle verifiche annuali + semestrali + quinquennali come previsto nelle schede norma CEI 78-17: 2015-07 - esecuzione di verifiche/interventi su interruttore SF6 come indicato nella scheda SF6 prevista dalla norma CEI 78-17: 2015-07, inclusa compilazione della scheda.	cad	304,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	MANUTENZIONE CABINE MT/BT
A.07.003.0010 - CAP	Coperchio per PCD3.M5xxx e ..M6xxx...	Coperchio per PCD3.M5xxx e ..M6xxx	cad	21,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020 - CAP	Morsettiera a vite innestabile...	Morsettiera a vite innestabile	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.a - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 09, a...e per moduli di I/O	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 09, anche per moduli di I/O	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.b - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 14-poli, per moduli PCD...250 e PCD2.H32x	Morsettiera a vite innestabile: * 14-poli, per moduli PCD2.A250 e PCD2.H32x	cad	15,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.c - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli fino a 1.0 mm2 ...settiera nera)	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli fino a 1.0 mm2 (morsettiera nera)	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.d - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 3039...	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 3039	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.e - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 2029...	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 2029	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.f - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 1019...	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 1019	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.g - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 4049...	Morsettiera a vite innestabile: * 10-poli, numerata 4049	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.h - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 2-poli fino a 2.5 mm2 (...settiera arancione) per PCD3.C200 e PCD3.T760	Morsettiera a vite innestabile: * 2-poli fino a 2.5 mm2 (morsettiera arancione) per PCD3.C200 e PCD3.T760	cad	8,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.i - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 9 poli, numerata 1119...	Morsettiera a vite innestabile: * 9 poli, numerata 1119	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0020.j - CAP	Morsettiera a vite innestabile: * 11-poli, numerata 010...	Morsettiera a vite innestabile: * 11-poli, numerata 010	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0020.k - CAP	Morsettieria a vite innestabile: * 9 poli, per PCD2.F2400...	Morsettieria a vite innestabile: * 9 poli, per PCD2.F2400	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030 - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O....	Morsettieria a molla innestabile per I/O.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.a - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 6-poli fino a ... mm2, numerata da 1 a 6, per web panel con Micro-Browser i	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 6-poli fino a 2.5 mm2, numerata da 1 a 6, per web panel con Micro-Browser integrato o per PCS1 (connettore X9)	cad	8,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.b - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 8-poli fino a ... mm2, numerata da 1 a 8, per modulo a controllo manuale PC	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 8-poli fino a 1.5 mm2, numerata da 1 a 8, per modulo a controllo manuale PCD3.W800, connettore tipo ""F"" o per PCS1 (connettore X9)	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.c - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 12-poli fino a ...5 mm2, numerata da 1 a 12, per modulo a controllo manuale	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 12-poli fino a 1.5 mm2, numerata da 1 a 12, per modulo a controllo manuale PCD3.A810, connettore tipo ""F"" o per PCS1 (connettore X8).	cad	12,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.d - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 10-poli fino a ...5 mm2, numerata da 0 a 9, per moduli con 4, 6 o 8 I/O, con	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 10-poli fino a 2.5 mm2, numerata da 0 a 9, per moduli con 4, 6 o 8 I/O, connettore tipo ""A	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.e - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 24-poli fino a ...0 mm2, numerata da 0 a 23, per moduli con 16 I/O o modulo	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 24-poli fino a 1.0 mm2, numerata da 0 a 23, per moduli con 16 I/O o modulo a relè ..A251, connettore tipo ""C	cad	25,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.f - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 8-poli fino a ... mm2 (morsettieria arancione) per PCD3.M2/..M3/..M5/..M6 a	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 8-poli fino a 2.5 mm2 (morsettieria arancione) per PCD3.M2/..M3/..M5/..M6 a PCD3.T66x	cad	12,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.g - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 14-poli fino a ...5 mm2, numerata da 0 a 13, per moduli complessi (es. modul	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 14-poli fino a 1.5 mm2, numerata da 0 a 13, per moduli complessi (es. moduli di pesatura), connettore tipo ""E	cad	15		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0030.h - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 4-poli fino a ... mm2, numerata da 1 a 4, per moduli di controllo luci e fr	Morsettieria a molla innestabile per I/O: * 4-poli fino a 2.5 mm2, numerata da 1 a 4, per moduli di controllo luci e frangisole PCD3.A860, connettore tipo ""G	cad	8,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0040 - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED....	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0040.a - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED: * solo p.../I/O digitali 24 VCC (transistor), 10-poli fino a 1.5 mm2	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED: * solo per I/O digitali 24 VCC (transistor), 10-poli fino a 1.5 mm2	cad	32,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0040.b - CAP	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED: * solo p.../I/O digitali 24 VCC (transistor), 3x10-poli (connessione a	Morsettieria a molla innestabile per I/O con LED: * solo per I/O digitali 24 VCC (transistor), 3x10-poli (connessione a 3 fili) fino a 1.5 mm2	cad	54,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0050 - CAP	Morsettieria a molla innestabile....	Morsettieria a molla innestabile.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0050.a - CAP	Morsettieria a molla innestabile: * 2x3-poli fino a 1.0 mm...numerata da 1 a 6, per moduli di controllo luci e frangiso	Morsettieria a molla innestabile: * 2x3-poli fino a 1.0 mm2, numerata da 1 a 6, per moduli di controllo luci e frangisole PCD3.A860, connettore tipo ""H	cad	8,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0050.b - CAP	Morsettieria a molla innestabile: * 2x5-poli fino a 1.0 mm...numerata da 0 a 9, connettore tipo ""K	Morsettieria a molla innestabile: * 2x5-poli fino a 1.0 mm2, numerata da 0 a 9, connettore tipo ""K	cad	12,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0060 - CAP	Unità processore pcd1 con Ethernet TCP/IP, web server, FT...erver, file system, CPU con 512 MByte per programma utente	Unità processore pcd1 con Ethernet TCP/IP, web server, FTP server, file system, CPU con 512 MByte per programma utente (RAM), memoria di backup, memoria Flash integrata da 8 Mbyte, porta USB per PG5, fino a 50 I/O, 2 alloggiamenti per moduli di I/O, I/O integrati: - 2 ingressi di interrupt, 1 uscita (PWM), - 12 I/O digitali (4I/4O/4 configurabili) e - 2 ingressi analogici (12 bit), orologio (RTC), protezione dati 1-3 anni, RS485 (fino a 115 kbit/s), 1 porta (alloggiamento A) per PCD7.F1xxS	cad	1 054,70		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0070 - CAP	Unità processore PCD1 con Ethernet TCP/IP, web server, FT...erver, file system, CPU con 1 MByte per programma utente (Unità processore PCD1 con Ethernet TCP/IP, web server, FTP server, file system, CPU con 1 MByte per programma utente (RAM), memoria di backup, 1 MByte RAM DB/Text, memoria Flash integrata da 128 Mbyte, porta USB per PG5, fino a 50 I/O, 2 alloggiamenti per moduli di I/O, I/O integrati: - 2 ingressi di interrupt, 1 uscita (PWM), - 12 I/O digitali (4I/4O/4 configurabili) e - 2 ingressi analogici (12 bit), orologio (RTC), protezione dati 1-3 anni, RS485 (fino a 115 kbit/s), 1 porta (alloggiamento A) per PCD7.F1xxS	cad	1 216,30		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0080 - CAP	Modulo di uscita digitale....	Modulo di uscita digitale.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.a - CAP	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA/2 A, contatt...n chiusura, protezione dei contatti	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA/2 A, contatto in chiusura, protezione dei contatti	cad	112,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.b - CAP	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA/2 A, contatt...n apertura, protezione dei contatti	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA/2 A, contatto in apertura, protezione dei contatti	cad	112,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.c - CAP	Modulo di uscita digitale: * 2 x 3 relè, 250 VCA/2 A, con...to in chiusura, senza protezione dei contatti	Modulo di uscita digitale: * 2 x 3 relè, 250 VCA/2 A, contatto in chiusura, senza protezione dei contatti	cad	112,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.d - CAP	Modulo di uscita digitale: * 2 x 4 relè, 48 VCA/2 A, o 50...C/2 A, contatto in chiusura, senza protezione dei contatti	Modulo di uscita digitale: * 2 x 4 relè, 48 VCA/2 A, o 50 VCC/2 A, contatto in chiusura, senza protezione dei contatti	cad	165,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.e - CAP	Modulo di uscita digitale: * 6 uscite, transistor, 10...3...CC/2 A	Modulo di uscita digitale: * 6 uscite, transistor, 10...32 VCC/2 A	cad	143,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.f - CAP	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32...C/0,5 A	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC/0,5 A	cad	78,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.g - CAP	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32...C/0,5 A, con separazione galvanica	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC/0,5 A, con separazione galvanica	cad	103,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.h - CAP	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10.....VCC/0,5 A connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2x	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC/0,5 A connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	166,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0080.i - CAP	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10.....VCC/0,5 A, connessione con morsetti a molla	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC/0,5 A, connessione con morsetti a molla	cad	166,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090 - CAP	Modulo di ingresso digitale....	Modulo di ingresso digitale.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.a - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzion...nto in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms	cad	70,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.b - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzion...nto in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms	cad	75,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.c - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms, connetto	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms, connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	145,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.d - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms, con co	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms, con connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	161		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.e - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms, connetto	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms, connettore con morsetti a molla max. 0,5 mm2	cad	145,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.f - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms, connet	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms, connettore con morsetti a molla max. 0,5 mm2	cad	161		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.g - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 6 ingressi, 110...240 VCA,...n separazione galvanica, in logica positiva	Modulo di ingresso digitale: * 6 ingressi, 110...240 VCA, con separazione galvanica, in logica positiva	cad	130,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.h - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con se...azione galvanica, funzionamento in logica positiva e negat	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms	cad	80,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0090.i - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con se...azione galvanica, funzionamento in logica positiva e negat	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms	cad	90		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0090.j - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 48 VCC, con se...azione galvanica, funzionamento in logica positiva e negat	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 48 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 9 ms	cad	141,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0100 - CAP	Connettore di connessione da PCD2.C1000/..C2000 a PCD2.C1.../..C2000	Connettore di connessione da PCD2.C1000/..C2000 a PCD2.C1000/..C2000	cad	53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0110 - CAP	Cavo di espansione da PCD2.Mxxx a PCD2.C1000/..C2000 o PC...Cxxx (0,9 m - dalla versione C)	Cavo di espansione da PCD2.Mxxx a PCD2.C1000/..C2000 o PCD3.Cxxx (0,9 m - dalla versione C)	cad	127		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0120 - CAP	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O...	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O.	cad	54,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0120.a - CAP	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O... * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,5 m (tipo D); lato PC	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O: * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,5 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo a nastro piatto lato processo: conduttori sfoccati, codice colore	cad	54,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0120.b - CAP	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O... * cavo schermato, tondo, lunghezza 3 m (tipo D); lato PCD	Cavo di sistema innestabile per moduli digitali con 16 I/O.: * cavo schermato, tondo, lunghezza 3 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo a nastro piatto lato processo: conduttori sfoccati, codice colore	cad	63,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0130 - CAP	Cavo di sistema innestabile per adattatori PCD2.K520/..K5....K525. Cavo schermato, tondo, lunghezza 1,0 m (tipo D); l	Cavo di sistema innestabile per adattatori PCD2.K520/..K521/..K525. Cavo schermato, tondo, lunghezza 1,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: connettore a 34 poli per cavo piatto	cad	33,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0140 - CAP	Cavo di sistema innestabile per adattatori PCD2.K520/..K5....K525. * cavo schermato, tondo, lunghezza 2,0 m (tipo D);	Cavo di sistema innestabile per adattatori PCD2.K520/..K521/..K525. * cavo schermato, tondo, lunghezza 2,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: connettore a 34 poli per cavo piatto	cad	43,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0150 - CAP	Cavo di sistema innestabile per 2 adattatori PCD2.K51x o ...datatore e interfaccia a relè PCD2.K55x. * cavo schermato	Cavo di sistema innestabile per 2 adattatori PCD2.K51x o 1 adattatore e interfaccia a relè PCD2.K55x. * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: 2 connettori a 16 poli per cavo piatto	cad	37,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0160 - CAP	Cavo di sistema innestabile per 2 adattatori PCD2.K51x o ...datatore e interfaccia a relè PCD2.K55x. * cavo schermato	Cavo di sistema innestabile per 2 adattatori PCD2.K51x o 1 adattatore e interfaccia a relè PCD2.K55x. * cavo schermato, tondo, lunghezza 2,0 m (tipo D); lato PCD: connettore a 34 poli per cavo piatto lato processo: 2 connettori a 16 poli per cavo piatto	cad	49,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0170 - CAP	Cavo di sistema innestabile per moduli di I/O analogici e...duli ..H. * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,5 m; lato P	Cavo di sistema innestabile per moduli di I/O analogici e moduli ..H. * cavo schermato, tondo, lunghezza 1,5 m; lato PCD: morsettiere a vite innestabile a 10 poli lato processo: conduttori sfoccati, numerati	cad	37,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0180 - CAP	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 8 ingress... 8 uscite, senza LED; lato PCD: connettore per cavo piatto	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 8 ingressi o 8 uscite, senza LED; lato PCD: connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 2 x 6 morsetti a vite	cad	40,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0190 - CAP	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 8 ingress... 8 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connettor	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 8 ingressi o 8 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 2 x 6 morsetti a vite	cad	49,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0200 - CAP	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 16 ingres...o 16 uscite, senza LED; lato PCD: connettore per cavo piat	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 16 ingressi o 16 uscite, senza LED; lato PCD: connettore per cavo piatto a 34 poli lato processo: 2 x 10 morsetti a vite	cad	47,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0210 - CAP	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 16 ingres...o 16 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connett	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 16 ingressi o 16 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connettore per cavo piatto a 34 poli lato processo: 2 x 10 morsetti a vite	cad	56,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0220 - CAP	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 16 ingres...o 16 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connett	Adattatore cavo piatto / morsettiere a vite per 16 ingressi o 16 uscite, con LED, (logica positiva); lato PCD: connettore per cavo piatto a 34 poli lato processo: 3 x 16 morsetti a vite	cad	75,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0230 - CAP	Modulo di interfaccia a relè per 8 uscite a transistor, c...LED; lato PCD: morsetti a vite o connettore per cavo piatt	Modulo di interfaccia a relè per 8 uscite a transistor, con LED; lato PCD: morsetti a vite o connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 24 morsetti a vite	cad	101,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0240 - CAP	Modulo di interfaccia a relè per 8 uscite a transistor, c...LED; modo di controllo manuale (switch on-off-auto) e 1 se	Modulo di interfaccia a relè per 8 uscite a transistor, con LED; modo di controllo manuale (switch on-off-auto) e 1 segnale di uscita per feedback del modo manuale; lato PCD: morsetti a vite o connettore per cavo piatto a 16 poli lato processo: 24 morsetti a vite	cad	119,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250 - CAP	Modulo di ingresso analogico. 0...10 V...	Modulo di ingresso analogico. 0...10 V	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.a - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 0...10 ...	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 0...10 V	cad	300,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0250.b - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 020 mA...	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 020 mA	cad	300,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.c - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, Pt/Ni 1...	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, Pt/Ni 1000	cad	300,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.d - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, per sen...i di temperatura NTC10	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, per sensori di temperatura NTC10	cad	310,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.e - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 4 ingre... 010 V e 4 ingressi Pt/Ni 1000	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 10 bit, 4 ingressi 010 V e 4 ingressi Pt/Ni 1000	cad	310,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.f - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, 0...10 ...	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, 0...10 V	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.g - CAP	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica... canali, 12 bit, 010 V	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 canali, 12 bit, 010 V	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.h - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, 020 mA...	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, 020 mA	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.i - CAP	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica... canali, 12 bit, 0(4)20 mA	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 canali, 12 bit, 0(4)20 mA	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.j - CAP	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica... canali, 12 bit, ±10 V	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 canali, 12 bit, ±10 V	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.k - CAP	Modulo di ingresso analogico: * universale, 8 canali, 12 ..., 0...10 V, 0...2,5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000	Modulo di ingresso analogico: * universale, 8 canali, 12 bit, 0...10 V, 0...2,5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.l - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, Pt/Ni 1...	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, Pt/Ni 100	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.m - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, Pt 1000...50+150 °C, 0,1 °C)	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 12 bit, Pt 1000 (-50+150 °C, 0,1 °C)	cad	345,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0250.n - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 13 bit (12 bit+...no), selezionabile via software, 010 V, ±10 V, 020 mA, ±20	Modulo di ingresso analogico: * 8 canali, 13 bit (12 bit+segno), selezionabile via software, 010 V, ±10 V, 020 mA, ±20 mA, Pt/Ni 1000, 02500 Ohm, 0300 kOhm (per sensori NTC)	cad	366,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260 - CAP	Modulo di uscita analogico....	Modulo di uscita analogico.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.a - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 8 bit, 0...10 V...	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 8 bit, 0...10 V	cad	271,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.b - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V / ...20 mA / 4...20 mA, commutabile mediante ponticelli	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA, commutabile mediante ponticelli	cad	311,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.c - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V...	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V	cad	324,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.d - CAP	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, ...anali, 10 bit, 010 V	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 canali, 10 bit, 010 V	cad	429,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.e - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V / ...10V / 0...20 mA	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V / ± 10V / 0...20 mA	cad	376,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0260.f - CAP	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, ...anali, 10 bit, 0(4)20 mA	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 4 canali, 10 bit, 0(4)20 mA	cad	324,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0260.g - CAP	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, ...anali, 10 bit, ±10 V	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 canali, 10 bit, ±10 V	cad	429,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0270 - CAP	Modulo analogico combinato di ingresso/uscita, con separazione galvanica, 6 canali: * 4 ingressi, 14 bit, 0...10 V, 0(Modulo analogico combinato di ingresso/uscita, con separazione galvanica, 6 canali: * 4 ingressi, 14 bit, 0...10 V, 0(4)...20 mA, Pt1000, Pt500 o Ni1000 (selezionabili con DIP switch) e 2 uscite, 12 bit, 0...10 V o 0(4)...20 mA (selezionabili via software (FBox, FB))	cad	342,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0280 - CAP	Modulo di pesatura con 2 sistemi per un massimo di 6 cellule pesatura, risoluzione 18 bit	Modulo di pesatura con 2 sistemi per un massimo di 6 celle di pesatura, risoluzione 18 bit	cad	953,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0290 - CAP	Modulo universale per la misura di temperatura per un massimo di 4 ingressi di misura, risoluzione 16 bit, per TC tipo	Modulo universale per la misura di temperatura per un massimo di 4 ingressi di misura, risoluzione 16 bit, per TC tipo J & K e 4 fili Pt/Ni 100/1000	cad	459,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300 - CAP	Modulo di uscita digitale....	Modulo di uscita digitale.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.a - CAP	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA / 2A, contatto...in chiusura, protezione dei contatti (connettore tipo A in	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA / 2A, contatto in chiusura, protezione dei contatti (connettore tipo A incluso)	cad	140,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.b - CAP	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA / 2A, contatto...in apertura, protezione dei contatti (connettore tipo A in	Modulo di uscita digitale: * 4 relè, 250 VCA / 2A, contatto in apertura, protezione dei contatti (connettore tipo A incluso)	cad	140,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.c - CAP	Modulo di uscita digitale: * 2 x 3 relè, 250 VCA / 2A, contatto in apertura, senza protezione dei contatti (connettore	Modulo di uscita digitale: * 2 x 3 relè, 250 VCA / 2A, contatto in apertura, senza protezione dei contatti (connettore tipo A incluso)	cad	140,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.d - CAP	Modulo di uscita digitale: * 8 relè, 48 VCA / 2A, o 50 VCC... 2 A, con 6 contatti in scambio e 2 contatti in chiusura (Modulo di uscita digitale: * 8 relè, 48 VCA / 2A, o 50 VCC / 2 A, con 6 contatti in scambio e 2 contatti in chiusura (connettore tipo C incluso)	cad	188		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.e - CAP	Modulo di uscita digitale: * 6 uscite, transistor, 10...3...CC / 2A (connettore tipo A incluso)	Modulo di uscita digitale: * 6 uscite, transistor, 10...32 VCC / 2A (connettore tipo A incluso)	cad	173,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.f - CAP	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32...C / 0,5A (connettore tipo A incluso)	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC / 0,5A (connettore tipo A incluso)	cad	108,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.g - CAP	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32...C / 0,5A, con separazione galvanica (connettore tipo A inc	Modulo di uscita digitale: * 8 uscite, transistor, 5...32 VCC / 0,5A, con separazione galvanica (connettore tipo A incluso)	cad	134,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.h - CAP	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...VCC / 0,5A, connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC / 0,5A, connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	183,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0300.i - CAP	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...VCC / 0,5A (connettore tipo C incluso)	Modulo di uscita digitale: * 16 uscite, transistor, 10...32 VCC / 0,5A (connettore tipo C incluso)	cad	211,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310 - CAP	Modulo contenitore....	Modulo contenitore.	cad	140,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.a - CAP	Modulo contenitore: * per 4 moduli di I/O...	Modulo contenitore: * per 4 moduli di I/O	cad	140,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.b - CAP	Modulo contenitore: * 2 moduli di I/O...	Modulo contenitore: * 2 moduli di I/O	cad	106,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.c - CAP	Modulo contenitore: * per 4 moduli di I/O con morsetti per alimentazione esterna a 24 VCC	Modulo contenitore: * per 4 moduli di I/O con morsetti per alimentazione esterna a 24 VCC	cad	223,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0310.d - CAP	Modulo contenitore: * vuoto per PCD3 per alloggiamenti di...O non utilizzati	Modulo contenitore: * vuoto per PCD3 per alloggiamenti di I/O non utilizzati	cad	17,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320 - CAP	Modulo di ingresso digitale....	Modulo di ingresso digitale.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0320.a - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzio...nto in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms (connettor	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms (connettore tipo A incluso)	cad	102		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.b - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzio...nto in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms (connett	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms (connettore tipo A incluso)	cad	107,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.c - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms connettor	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	160,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.d - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms connett	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms connettore per cavo a nastro piatto per PCD2.K2xx	cad	179,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.e - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms (connetto	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 8 ms (connettore tipo C incluso)	cad	198,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.f - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzio...ento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms (connet	Modulo di ingresso digitale: * 16 ingressi 24 VCC, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 0,2 ms (connettore tipo C incluso)	cad	210,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.g - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 6 ingressi, 110...240 VCA,...n separazione galvanica, in logica positiva, ritardo 20 ms	Modulo di ingresso digitale: * 6 ingressi, 110...240 VCA, con separazione galvanica, in logica positiva, ritardo 20 ms, (connettore tipo A incluso)	cad	158		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.h - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con se...azione galvanica, funzionamento in logica positiva e negat	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 24 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 10 ms (connettore tipo A incluso)	cad	111,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0320.i - CAP	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 48 VCC, con se...azione galvanica, funzionamento in logica positiva e negat	Modulo di ingresso digitale: * 8 ingressi, 48 VCC, con separazione galvanica, funzionamento in logica positiva e negativa, ritardo 9 ms (connettore tipo A incluso)	cad	160,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0330 - CAP	Connettore da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx...	Connettore da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx	cad	50,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0340 - CAP	Cavo di espansione da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx o PCD2.C1000...C2000 a PCD2.C1000/..C2000 (lunghezza 0.7 m)	Cavo di espansione da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx o PCD2.C1000/..C2000 a PCD2.C1000/..C2000 (lunghezza 0.7 m)	cad	81,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0350 - CAP	Cavo di espansione da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx o PCD2.C1000...C2000 a PCD2.C1000/..C2000 (lunghezza 1.2 m)	Cavo di espansione da PCD3.M/T/C a PCD3.Cxxx o PCD2.C1000/..C2000 a PCD2.C1000/..C2000 (lunghezza 1.2 m)	cad	93,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0360 - CAP	Smart-RIO, Ether-S-IO data exchange, programmabile, con 3...Byte memoria programma, per un massimo di 256 I/O, 2 inter	Smart-RIO, Ether-S-IO data exchange, programmabile, con 32 KByte memoria programma, per un massimo di 256 I/O, 2 interrupt, Web-Server	cad	367,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0370 - CAP	Smart-RIO, Ether-S-IO data exchange, programmabile, con 1...KByte memoria programma, per un massimo di 256 I/O, 2 inte	Smart-RIO, Ether-S-IO data exchange, programmabile, con 128 KByte memoria programma, per un massimo di 256 I/O, 2 interrupt, Web-Server e interfaccia RS485 integrata	cad	597,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380 - CAP	Modulo di ingresso analogico...	Modulo di ingresso analogico	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.a - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 0...1... (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	328,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.b - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 0...2...A (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 0...20 mA (connettore tipo A incluso)	cad	328,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.c - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, Pt/Ni...00 (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, Pt/Ni 1000 (connettore tipo A incluso)	cad	328,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.d - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, per s...ori di temperatura NTC 10 (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, per sensori di temperatura NTC 10 (connettore tipo A incluso)	cad	339,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.e - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 4 ing...si 0...10 V e 4 ingressi Pt/Ni 1000 (connettore tipo A inc	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 10 bit, 4 ingressi 0...10 V e 4 ingressi Pt/Ni 1000 (connettore tipo A incluso)	cad	339,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0380.f - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, 0...1... (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.g - CAP	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica... ingressi, 12 bit, 0...10 V (connettore tipo E incluso)	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 ingressi, 12 bit, 0...10 V (connettore tipo E incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.h - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, 0...2...A (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, 0...20 mA (connettore tipo A incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.i - CAP	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica... ingressi, 12 bit, 0(4)...20 mA (connettore tipo E incluso)	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 ingressi, 12 bit, 0(4)...20 mA (connettore tipo E incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.j - CAP	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica... ingressi, 12 bit, ± 10 V (connettore tipo E incluso)	Modulo di ingresso analogico: * con separazione galvanica, 7 ingressi, 12 bit, ± 10 V (connettore tipo E incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.k - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, univ...e: 0...10 V, 0...2,5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000 (connettore)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, universale: 0...10 V, 0...2,5 V, 0...20 mA, Pt/Ni 1000 (connettore tipo A incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.l - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, Pt / ...100 (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, Pt / Ni 100 (connettore tipo A incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0380.m - CAP	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, Pt/Ni...00 (-50...+150 °C, 0,1 °C) (connettore tipo A incluso)	Modulo di ingresso analogico: * 8 ingressi, 12 bit, Pt/Ni 1000 (-50...+150 °C, 0,1 °C) (connettore tipo A incluso)	cad	373,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0390 - CAP	Modulo di ingresso analogico: * universale 8 canali, 13 bit... (12 bit+segno), selezionabile via software, 010 V, ±10 V,	Modulo di ingresso analogico: * universale 8 canali, 13 bit (12 bit+segno), selezionabile via software, 010 V, ±10 V, 020 mA, ±20 mA, Pt/Ni 1000, 02'500 Ohm, 0300 kOhm (per sensori NTC) (2 connettori tipo K inclusi)	cad	393,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400 - CAP	Modulo di uscita analogico...	Modulo di uscita analogico	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.a - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V (...nnettore tipo A incluso)	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	298,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.b - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V / ...20 mA / 4...20 mA selezionabili con ponticello (connetto)	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 8 bit, 0...10 V / 0...20 mA / 4...20 mA selezionabili con ponticello (connettore tipo A incluso)	cad	339		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.c - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V (...nnettore tipo A incluso)	Modulo di uscita analogico: * 4 canali, 12 bit, 0...10 V (connettore tipo A incluso)	cad	351,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.d - CAP	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, ...anali, 10 bit, 0...10 V (connettore tipo E incluso)	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 canali, 10 bit, 0...10 V (connettore tipo E incluso)	cad	459,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.e - CAP	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 12 bit, 0...10 V / ...10 V / 0...20 mA (connettore tipo A incluso)	Modulo di uscita analogico: * 4 uscite, 12 bit, 0...10 V / ± 10 V / 0...20 mA (connettore tipo A incluso)	cad	404,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.f - CAP	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, ...scite, 10 bit, 0(4)...20 mA (connettore tipo E incluso)	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 4 uscite, 10 bit, 0(4)...20 mA (connettore tipo E incluso)	cad	353,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0400.g - CAP	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, ...scite, 10 bit, ± 10 V (connettore tipo E incluso)	Modulo di uscita analogico: * con separazione galvanica, 6 uscite, 10 bit, ± 10 V (connettore tipo E incluso)	cad	459,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0410 - CAP	Modulo analogico combinato di ingresso/uscita, con separa...ne galvanica, 6 canali : 4 ingressi, 14 bit, 0...10 V, 0(4)...	Modulo analogico combinato di ingresso/uscita, con separazione galvanica, 6 canali : 4 ingressi, 14 bit, 0...10 V, 0(4)...20 mA, Pt1000, Pt500 o Ni1000 (selezionabili con DIP switch) e 2 uscite, 12 bit, 0...10 V o 0(4)...20 mA (selezionabili via software (FBox, FB) (connettore tipo E incluso)	cad	369,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0420 - CAP	Modulo di pesatura con 2 sistemi per un massimo di 6 cell...i pesatura, risoluzione 18 bit (connettore tipo E incluso)	Modulo di pesatura con 2 sistemi per un massimo di 6 celle di pesatura, risoluzione 18 bit (connettore tipo E incluso)	cad	979,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0430 - CAP	Modulo universale per la misura di temperatura per un mas...o di 4 ingressi di misura, risoluzione 16 bit, per TC tipo	Modulo universale per la misura di temperatura per un massimo di 4 ingressi di misura, risoluzione 16 bit, per TC tipo J & K e Pt100/1000 & Ni 100/1000 (con morsetteria di I/O a molla, saldata sulla scheda)	cad	474,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.07.003.0440 - CAP	Modulo analogico a comando manuale con - 3 uscite 0..10 V...n comando manuale - 1 uscita 0..10 V senza comando manuale	Modulo analogico a comando manuale con - 3 uscite 0..10 V con comando manuale - 1 uscita 0..10 V senza comando manuale Connessione con PCD3.K800 (connettore tipo J incluso)	cad	270		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0450 - CAP	Web panel con Micro-Browser integrato, Base line 7.0" TFT...GA, 800 x 480 pixel, 65'536 colori con touch screen, retro	Web panel con Micro-Browser integrato, Base line 7.0" TFT WVGA, 800 x 480 pixel, 65'536 colori con touch screen, retroilluminazione trasmissiva a LED, 128 MByte integrati per file system, FTP server, Ethernet TCP/IP, per montaggio a fronte quadro	cad	809,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0460 - CAP	Web panel PCD7.D470WTPF con Micro-Browser integrato con cornice frontale neutra (senza codice e logo SBC)	Web panel PCD7.D470WTPF con Micro-Browser integrato con cornice frontale neutra (senza codice e logo SBC)	cad	809,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0470 - CAP	Switch Ethernet industriale, 5 porte 10/100Base-TX, 24 VC...montaggio su guida DIN	Switch Ethernet industriale, 5 porte 10/100Base-TX, 24 VCC, montaggio su guida DIN	cad	176,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0480 - CAP	Switch Ethernet industriale, 8 porte 10/100Base-TX, 24 VC...montaggio su guida DIN	Switch Ethernet industriale, 8 porte 10/100Base-TX, 24 VCC, montaggio su guida DIN	cad	264,2		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490 - CAP	Alimentatore switching....	Alimentatore switching.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.a - CAP	Alimentatore switching: * ingresso 24 VCA, uscita 24 VCC ... A	Alimentatore switching: * ingresso 24 VCA, uscita 24 VCC / 3 A	cad	63,4		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.b - CAP	Alimentatore switching: * ingresso 24 VCA, uscita 24 VCC ... A	Alimentatore switching: * ingresso 24 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	70,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.c - CAP	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita ...VCC / 2,5 A	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 2,5 A	cad	70,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.d - CAP	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita ...VCC / 5 A	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	100,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.e - CAP	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita ...VCC / 10 A	Alimentatore switching: * ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 10 A	cad	156,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.f - CAP	Alimentatore switching: * singolo o doppia fase, ingresso...0 VCA o 400...500 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	Alimentatore switching: * singolo o doppia fase, ingresso 230 VCA o 400...500 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	185,6		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.07.003.0490.g - CAP	Alimentatore switching: * con carica batteria intelligente...ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	Alimentatore switching: * con carica batteria intelligente, ingresso 115...230 VCA, uscita 24 VCC / 5 A	cad	300,9		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	ELETTRICO	SISTEMI DI TELECONTROLLO REMOTO PLC
A.04.008.005 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede...n esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato b	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggiato, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: * per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 1,50 m di profondità e diametro fino a 20 cm, lunghezza 3 m	cad	888,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.008.006 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede...n esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato b	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggi, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: * per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA fino a 1,50 m di profondità e diametro fino a 20 cm	m	151,5		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.025 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede...n esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato b	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggi, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: * per allacciamento su strada ASFALTATA fino a 1,50 m di profondità e diametro fino a 31,5 cm, lunghezza 3 m	cad	1 030,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.008.026 - CAP	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede...n esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato b	Allacciamento su strada ASFALTATA con o senza marciapiede con esecuzione del ripristino provvisorio in conglomerato bituminoso ESCLUSO il tappeto di usura. Le prestazioni comprendono: manodopera necessaria alla preparazione, carico/scarico di tutta l'attrezzatura necessaria alla realizzazione dell'opera, il taglio della pavimentazione con fresa a disco e il successivo ripristino della manomissione mediante binder o tout-venant secondo le modalità riportate nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019 e allegati. La ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Rifacimento del massetto di sottofondo in cls fino a 12 cm con posa di rete elettrosaldata e la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso. L'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione) e la delimitazione dell'area di cantiere con la messa in opera di barriere tipo orso grill e adeguata cartellonistica come previsto dal codice della strada: * per ogni metro in più di allacciamento su strada ASFALTATA fino a 1,50 m di profondità e diametro fino a 31,5 cm	m	181,83		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.045 - CAP	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 1,5 e i 2 metri di ...FONDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 1,5 e i 2 metri di PROFONDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza oltre i 2 metri di profondità compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione): * per ogni metro lineare di scavo eseguito a profondità comprese tra i 1,5 e i 2 metri di profondità	m	62,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.050 - CAP	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 2 e i 3 metri di PR...NDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni di	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 2 e i 3 metri di PROFONDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza oltre i 2 metri di profondità compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione): * per ogni metro lineare di scavo eseguito a profondità comprese tra i 2 e i 3 metri di profondità	m	139,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.060 - CAP	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 3 e i 4 metri di PR...NDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni di	Sovrapprezzo per scavi compresi tra i 3 e i 4 metri di PROFONDITA'. Le prestazioni comprendono: lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza oltre i 2 metri di profondità compreso il trasporto dei rifiuti autoprodotti presso discariche autorizzate e comprensivo di ogni onere di smaltimento, il rinterro con sabbia e mista naturale secondo le prescrizioni riportate nelle norme tecniche allegata nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019. Rimozione, accatastamento e demolizione di strutture in calcestruzzo o cemento armato, eseguita con l'ausilio di martello pneumatico; Il prezzo include inoltre la messa in sicurezza dello scavo mediante l'impiego di blindoscavo (incluso noleggio, trasporto messa in opera e rimozione): * per ogni metro lineare di scavo eseguito a profondità comprese tra i 3 e i 4 metri di profondità	m	157,42		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.070 - CAP	Deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di supe...cie pavimentata (sterrato o terra). La deduzione si intend	Deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra). La deduzione si intende per metro lineare di allacciamento eseguito su superfici prive di qualsiasi pavimentazione.	m	-35,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.008.080 - CAP	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni... AUTOBLOCCANTI. Le prestazioni comprendono: la rimozione e	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in AUTOBLOCCANTI. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in masselli autobloccanti, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in masselli autobloccanti, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	m2	178,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.090 - CAP	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni... PORFIDO. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripri	Sovrapprezzo per allacciamenti eseguiti su pavimentazioni in PORFIDO. Le prestazioni comprendono: la rimozione e ripristino di pavimentazione in in cubetti/lastrame di porfido, con accatastamento e successivo riutilizzo compresa l'integrazione di eventuali elementi mancanti, posati a secco su letto di sabbia opportunamente rettificato (ripristino secondo le modalità prescritte dalle norme tecniche e nella Scheda Specifiche Tecniche Lavori 2019). Il prezzo si intende per metro quadro di allacciamento eseguito su pavimentazione in porfido, e si applica al prezzo complessivo (corpo + eventuali metri aggiuntivi) di allacciamento su strada asfaltata previa deduzione per esecuzione allaccio su strada priva di superficie pavimentata (sterrato o terra).	m2	227,99		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.100 - CAP	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci pr...denti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico.	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci precedenti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico. Tubazioni e pezzi speciali prodotti in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea, conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di marcatura CE, verniciati internamente e dotati di giunto a bicchiere sistema F tipo L (elemento di tenuta realizzato mediante l'incollaggio di un anello in gomma sagomato sulla superficie interna del bicchiere preventivamente trattato con primer. Il sovrapprezzo comprende altresì la fornitura e posa dei materiali, e pezzi speciali accessori per dare il lavoro finito ed è valido per tubazioni aventi classe normale 160 kN/m2: * DN 200 mm, per il primo metro di allacciamento	cad	148,46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.101 - CAP	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci pr...denti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico.	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci precedenti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico. Tubazioni e pezzi speciali prodotti in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea, conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di marcatura CE, verniciati internamente e dotati di giunto a bicchiere sistema F tipo L (elemento di tenuta realizzato mediante l'incollaggio di un anello in gomma sagomato sulla superficie interna del bicchiere preventivamente trattato con primer. Il sovrapprezzo comprende altresì la fornitura e posa dei materiali, e pezzi speciali accessori per dare il lavoro finito ed è valido per tubazioni aventi classe normale 160 kN/m2: * DN 200 mm, per ogni metro di allacciamento successivo al primo	m	31,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.110 - CAP	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci pr...denti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico.	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci precedenti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico. Tubazioni e pezzi speciali prodotti in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea, conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di marcatura CE, verniciati internamente e dotati di giunto a bicchiere sistema F tipo L (elemento di tenuta realizzato mediante l'incollaggio di un anello in gomma sagomato sulla superficie interna del bicchiere preventivamente trattato con primer. Il sovrapprezzo comprende altresì la fornitura e posa dei materiali, e pezzi speciali accessori per dare il lavoro finito ed è valido per tubazioni aventi classe normale 160 kN/m2: * DN 300 mm, per il primo metro di allacciamento	cad	238,21		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.111 - CAP	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci pr...denti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico.	Sovrapprezzo per metro lineare, da applicare alle voci precedenti per realizzazione allacci dutenza in GRES ceramico. Tubazioni e pezzi speciali prodotti in stabilimenti ubicati nel territorio della Comunità Europea, conformi alle norme UNI EN 295-1:2013 e dotati di marcatura CE, verniciati internamente e dotati di giunto a bicchiere sistema F tipo L (elemento di tenuta realizzato mediante l'incollaggio di un anello in gomma sagomato sulla superficie interna del bicchiere preventivamente trattato con primer. Il sovrapprezzo comprende altresì la fornitura e posa dei materiali, e pezzi speciali accessori per dare il lavoro finito ed è valido per tubazioni aventi classe normale 160 kN/m2: * DN 300 mm, per il primo metro di allacciamento	m	44,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.008.120 - CAP	Oneri per chiusura strada, prestazioni per posa cartellon...ica di divieto di sosta 48 ore prima dell'intervento.	Oneri per chiusura strada, prestazioni per posa cartellonistica di divieto di sosta 48 ore prima dell'intervento.	cad	192,1		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.008.130 - CAP	Oneri per chiusura strada, con posa di segnaletica a norma...odice della Strada come da prescrizioni indicate su ordina	Oneri per chiusura strada, con posa di segnaletica a norma Codice della Strada come da prescrizioni indicate su ordinanza di chiusura, compresi eventuale posa di segnaletica per deviazione su percorsi alternativi, eventuale posa di divieti di sosta, eventuale distribuzione di avvisi chiusura strada ai residenti della via in oggetto di chiusura, esclusi fornitura e posa di cartelli di preavviso specifici non in commercio da eseguire con diciture ed indicazioni particolari.	cad	239,08		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	ALLACCIAMENTI
A.04.001.020 - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.a - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata fino a 2 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	cad	1 240,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.b - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, fino a 2 m di profondità e diametro 20 cm	m	374,32		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.001.020.c - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	cad	1 739,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.d - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, da 2 a 4 m di profondità e diametro 20 cm	m	544,65		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.e - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata fino a 2 m di profondità e diametro 30 cm, lunghezza 3 m	cad	1 458,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.001.020.f - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfilanchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, fino a 2 m di profondità e diametro 30 cm	m	431,39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.g - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfilanchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 30 cm, lunghezza 3 m	cad	1 953,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.h - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfilanchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostuzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, da 2 a 4 m di profondità e diametro 30 cm	m	601,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.001.020.i - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostituzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata fino a 1,50 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	m	700,3		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.l - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostituzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, fino a 1,50 m di profondità e diametro 20 cm	m	193,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.020.m - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...sfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendo	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada asfaltata con o senza marciapiede. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, il taglio della pavimentazione con fresa, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione e del marciapiede manomesso, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito, oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista e ricostituzione della pavimentazione stradale con posa di tout-venant secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada asfaltata fino a 1,50 m di profondità e diametro 30 cm, lunghezza 3 m	m	920,58		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030 - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, TI, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.001.030.a - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada non asfaltata fino a 2 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	cad	982,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.b - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada non asfaltata, fino a 2 m di profondità e diametro 20 cm	m	295,46		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.c - CAP	Rifacimento integrale di allacciamenti esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada non asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	cad	1 546,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.d - CAP	Rifacimento integrale di allacciamenti esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada asfaltata, da 2 a 4 m di profondità e diametro 20 cm	m	484,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.001.030.e - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada non asfaltata fino a 2 m di profondità e diametro 30 cm, lunghezza 3 m	cad	1 113,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.f - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada non asfaltata, fino a 2 m di profondità e diametro 30 cm	m	324,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.g - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada non asfaltata da 2 a 4 m di profondità e diametro 30 cm, lunghezza 3 m	cad	1 676,70		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.h - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada non asfaltata, da 2 a 4 m di profondità e diametro 30 cm	m	512,81		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.001.030.i - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada non asfaltata fino a 1,50 m di profondità e diametro 20 cm, lunghezza 3 m	cad	558,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.l - CAP	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada non asfaltata, fino a 1,50 m di profondità e diametro 20 cm	m	151,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.m - CAP	Rifacimento integrale di allacciamenti esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per allacciamento su strada non asfaltata fino a 1,50 m di profondità e diametro 30 cm, lunghezza 3 m	cad	778,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI
A.04.001.030.n - CAP	Rifacimento integrale di allacciamenti esistente su strad...on asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei s	Rifacimento integrale di allacciamento esistente su strada non asfaltata. Le prestazioni comprendono: la ricerca dei sottoservizi, lo scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, l'esecuzione dell'allaccio con foro sull'estradosso del collettore principale cerato con carotatrice (tubi rigidi) o con fresa (tubi elastici), la fornitura e posa di eventuali pezzi speciali - selle, imbocchi, Tl, ecc., la rifinitura del foro, il reinterro con mista granulare, la ricostruzione della pavimentazione manomessa, la fornitura e posa dei materiali, comprese tutte le opere murarie accessorie per dare il lavoro finito oltre la rimozione della vecchia condotta eliminata e smaltimento dei rifiuti derivanti.. La lunghezza convenzionale dell'allacciamento è la distanza tra l'asse del collettore al quale ci si allaccia e l'inizio della proprietà privata. La profondità convenzionale dell'allaccio è la misura tra il piano campagna e l'estradosso della tubazione alla quale ci si allaccia. La posa della tubazione dovrà avvenire su letto di materiale arido min 10 cm, rinfianchi e copertura di min. 10 cm.; il reinterro sarà realizzato con mista secondo le modalità prescritte dal capitolato: - per ogni metro in più di allacciamento su strada non asfaltata, fino a 1,50 m di profondità e diametro 30 cm	m	207,37		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE DI ALLACCI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.0010.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per più manufatti (>1).	cad	1 159,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.010 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.010.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	1 221,84		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.010.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	1 042,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.010.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per singolo manufatto.	cad	1 198,10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.010.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per più manufatti (>1).	cad	1 018,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.010.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per singolo manufatto.	cad	1 338,39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.010.g - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.	cad	1 055,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.020 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.020.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	1 164,09		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.020.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	984,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.020.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per singolo manufatto.	cad	1 140,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.020.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 per più manufatti (>1).	cad	961,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.020.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400 per singolo manufatto.	cad	1 280,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.020.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400 per più manufatti (>1).	cad	1 101,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.020.g - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente per singolo manufatto.	cad	998,11		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.020.h - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente per più manufatti (>1).	cad	818,88		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	1170,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	991,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.030.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per singolo manufatto.	cad	1 146,95		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per più manufatti (>1).	cad	967,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per singolo manufatto.	cad	1 287,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per più manufatti (>1).	cad	1 108,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.030.g - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.	cad	1 004,71		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.030.h - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa di classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	825,49		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	1 158,90		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.040.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con matita di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare o sferoidale classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	976,68		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con matita di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per singolo manufatto.	cad	1 135,16		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con matita di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe C250, per più manufatti (>1).	cad	955,94		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con matita di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per singolo manufatto.	cad	1 275,45		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.040.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con matita di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare o sferoidale classe D400, per più manufatti (>1).	cad	1 096,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.040.h - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa classe adeguata, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di 30/35 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) e sigillatura con matita di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	813,7		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	1 270,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.050.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo bocca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	1 091,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per singolo manufatto.	cad	1 246,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per più manufatti (>1).	cad	1 067,31		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per singolo manufatto.	cad	1 386,83		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.050.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per più manufatti (>1).	cad	1 207,60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.g - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.	cad	1 104,30		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.050.h - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... con malta cementizia con additivi speciali per la pronta	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	925,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.060.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo boca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per singolo manufatto.	cad	1 207,01		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con chiusino in ghisa lamellare classe C250 da posizionare su marciapiede, tipo boca di lupo, compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo e tronchetto di tubazione in pvc SN8, per più manufatti (>1).	cad	1 027,78		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per singolo manufatto.	cad	1 183,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo laterale con sifone e con griglia in ghisa lamellare classe C250, per più manufatti (>1).	cad	1 004,04		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.060.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per singolo manufatto.	cad	1 323,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - tipo centrale con sifone e griglia in ghisa lamellare classe D400, per più manufatti (>1).	cad	1 144,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.g - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per singolo manufatto.	cad	1 041,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.003.060.h - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e con malta cementizia con additivi speciali per la pront	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio e sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similare), compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - senza fornitura di ghisa, con messa in quota inghisaggio e sigillatura della ghisa esistente, per più manufatti (>1).	cad	861,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.003.070 - CAP	Installazione e rimozione di piastra di spessore cm 2, di...sione minima 1,20x1,20, da posare su chiusini e caditoie o	Installazione e rimozione di piastra di spessore cm 2, dimensione minima 1,20x1,20, da posare su chiusini e caditoie oggetto di manutenzione, compreso fissaggio con idonei chiodi ed asfalto plastico lungo tutto il perimetro.	cad	119,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI CADITOIE STRADALI
A.04.005.010 - CAP	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo di...esterne (HxLa) 265x250 mm, dim. interne (LucexHi) 140x180	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo dim. esterne (HxLa) 265x250 mm, dim. interne (LucexHi) 140x180 mm, lunghezza 1000 mm, con telaio in acciaio zincato e con griglia piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 225 mm, imbullonata con viti al centro, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	1 222,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.020 - CAP	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo di...esterne (HxLa) 380x300 mm, dim. interne (LucexHi) 180x280	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo dim. esterne (HxLa) 380x300 mm, dim. interne (LucexHi) 180x280 mm, lunghezza 1000 mm, con telaio in acciaio zincato e con griglia piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 225 mm, imbullonata con viti al centro, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	1 279,47		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.030 - CAP	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo di...esterne (HxLa) 410x410 mm, dim. interne (LucexHi) 180x280	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo dim. esterne (HxLa) 410x400 mm, dim. interne (LucexHi) 180x280 mm, lunghezza 1000 mm, con telaio in acciaio zincato e con griglia piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 330 mm, imbullonata con viti al centro, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	1 509,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.040 - CAP	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo co...elaio carrabile in acciaio zincato a caldo, dim. esterne (Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo con telaio carrabile in acciaio zincato a caldo, dim. esterne (HxLa) 350x400 mm, luce interna 200 mm, lunghezza 1000 mm, con n°2 griglie piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 330 mm, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	1 484,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.005.050 - CAP	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo co...elaio carrabile in acciaio zincato a caldo, dim. esterne (Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo con telaio carrabile in acciaio zincato a caldo, dim. esterne (HxLa) 230x250 mm, luce interna 140 mm, lunghezza 1000 mm, con n°2 griglie piana in ghisa sferoidale, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, larghezza 185 mm, con asole adatte al passaggio delle biciclette, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	1 014,20		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.060 - CAP	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo co...elaio in acciaio senza bordi, con zanche per fissaggio in	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo con telaio in acciaio senza bordi, con zanche per fissaggio in calcestruzzo di posa, altezza 480 mm, dim. 1000x400 mm, con n°2 griglie in ghisa con fori a nido dape, conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124, dim. 330x500 mm, altezza 38 mm, vincolate al telaio con sistema ad incastro e viti in acciaio inox, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	1 505,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.005.080 - CAP	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo po...erico (diametro canale interno 30 cm, altezza esterna 46 c	Realizzazione o sostituzione di canale in calcestruzzo polimerico (diametro canale interno 30 cm, altezza esterna 46 cm) comprensivo di griglia carrabile in ghisa pesante avvitabile con feritoie passanti Classe D400, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.	cad	1 654,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE CANALE
A.04.004.010 - CAP	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature e...enti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino i	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da: - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antiscivolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.010.a - CAP	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature e...tenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino i	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a calcestruzzo dosaggio 300kg/m3, per intervento con sostituzione di un singolo chiusino	cad	1 169,05		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.010.b - CAP	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature e...tenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino i	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a calcestruzzo dosaggio 300kg/m3, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1)	cad	1 102,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.010.c - CAP	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature e...tenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino i	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per intervento con sostituzione di un singolo chiusino	cad	1 204,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.010.d - CAP	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature e...tenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino i	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1)	cad	1 137,69		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.010.e - CAP	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature e...tenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino i	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per intervento con sostituzione di un singolo chiusino	cad	1 158,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.010.f - CAP	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature e...tenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino i	Sostituzione di griglie per bocche di lupo su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, la rimozione e il riposizionamento della cordonatura esistente, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * con finitura a binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per intervento con sostituzione di più chiusini (>1)	cad	1 091,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.020 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzati con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riporto (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghissaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.020.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzati con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riporto (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghissaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per singolo manufatto.	cad	1 948,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.020.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzati con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riporto (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per più manufatti (>1)	cad	1 769,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.020.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzati con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riporto (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per singolo manufatto	cad	1 995,77		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.020.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riporto (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per più manufatti (>1)	cad	1 816,55		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.020.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblo... su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls reali	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il riporto (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un	cad	1 934,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.020.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale monoblocco su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo monoblocco con sifone incorporato, di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Il prezzo a corpo pertanto comprende tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per più manufatti (>1)	cad	1 755,04		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.030 - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.030.a - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiato. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per singolo manufatto.	cad	1 880,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.030.b - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiato. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo, il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a calcestruzzo dosaggio 300 kg/m3, per più manufatti (>1)	cad	1 701,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.030.c - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per singolo manufatto	cad	1 921,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.030.d - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucciolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota a malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa, per più manufatti (>1)	cad	1 742,70		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.004.030.e - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato z caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per singolo manufatto	cad	1 867,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO
A.04.004.030.f - CAP	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componi...e su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls real	Realizzazione o sostituzione di caditoia stradale componibile su fognature esistenti, completa di pozzetto in cls realizzato con elementi di tipo componibile con sifone da realizzare con posa di curva chiusa a 90° in pvc SN 8 (come da elaborato grafico), di eventuale anelli di rialzo, di chiusino in ghisa lamellare, di eventuali pezzi speciali, compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata per lato di almeno 20 cm rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco, lo scavo ed il rinterro (con calcestruzzo dosaggio 150 kg/m3) e la messa in quota, inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) fino alla quota del piano strada e sigillatura con malta di cemento, compreso l'allacciamento al condotto di fognatura fino ad 1 metro (tubo fornito classe SN8 e posato con cappa in cls). Compresi tutti gli oneri quali demolizioni parziali e i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Con fornitura di caditoia bocca di lupo per bordo marciapiede in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti situati nell'Unione Europea certificati ISO 9001, costituita da : - telaio di dimensioni esterne non inferiori a 750x640 mm, con altezza regolabile della parte marciapiede di almeno di 70 mm; - griglia con articolazione a ventaglio, sul lato carreggiata, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio che ne impedisca l'apertura accidentale, e profilo filtrante rialzato sul piano verticale in modo da selezionare l'ingresso di materiale nella bocca di lupo; il disegno della griglia dovrà presentare: fessure parallele al bordo marciapiede nella parte interna, per agevolare il deflusso delle acque e fessure perpendicolari al marciapiede nella parte esterna per maggior sicurezza del traffico ciclistico; - superficie di scarico superiore a 10 dm2; - coperchio con articolazione a ventaglio, sul lato marciapiede, con sistema di bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto di superficie antisdrucchiolo. Rivestita in vernice protettiva, con marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente riconosciuto. * compreso la fornitura e la posa del cordolo in c.a. a bocca di lupo il tronchetto di tubazione in pvc SN8 e la messa in quota con binder posato z caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), per più manufatti (>1)	cad	1 688,39		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	REALIZZAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI POZZETTO CON GRIGLIE PER BOCCA DI LUPO

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.010 - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.a - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	1 484,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.b - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	1 980,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.c - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	2 981,27		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.010.d - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	4 015,65		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.e - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	1 519,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.f - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	2 002,10		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.g - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	3 011,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.010.h - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	4 058,31		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.i - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	1 731,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.j - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	2 234,85		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.k - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	3 244,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.010.l - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	4 360,54		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.m - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	1 750,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.n - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	2 246,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.o - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	3 256,84		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.010.p - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	4 383,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.q - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	1 990,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.r - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	2 522,03		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.s - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	3 695,37		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.010.t - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	5 084,11		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.u - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	941,76		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.v - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	999,58		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.x - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	1 021,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.010.y - CAP	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello s...o fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il mater	Riparazione cedimento fognatura per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, taglio asfalto con taglierina, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione ed escluso tappetino di usura. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	1 049,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.015 - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.a - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	1 225,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.b - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	1 677,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.c - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	2 624,61		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.d - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con "canguro" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	3 626,40		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.015.e - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	1 260,41		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.f - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	1 694,33		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.g - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	2 654,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.h - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	3 669,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.i - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	1 424,09		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.015.j - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	1 887,20		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNA TURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNA TURA
A.04.006.015.k - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	2 854,82		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNA TURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNA TURA
A.04.006.015.l - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	3 938,70		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNA TURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNA TURA
A.04.006.015.m - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	1 442,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNA TURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNA TURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.015.n - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	1 889,62		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOG NATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOG NATURA
A.04.006.015.o - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	2 867,59		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOG NATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOG NATURA
A.04.006.015.p - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	3 961,83		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOG NATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOG NATURA
A.04.006.015.q - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 2,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	1 601,16		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOG NATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOG NATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.015.r - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 2,00 m a 3,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	2 083,89		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.s - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo da 3,00 m a 4,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	3 224,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.t - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo oltre 4,00 m, dimensione tubo oltre 100 cm o 70x105 cm	cad	4 579,67		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.u - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 40 cm o 30x45 cm	cad	715,48		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.v - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 60 cm o 40x60 cm	cad	773,16		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.006.015.x - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 80 cm o 50x75 cm	cad	765,53		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.006.015.y - CAP	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata p...una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontan	Riparazione cedimento fognatura su strada non asfaltata per una lunghezza dello scavo fino a 3,00 m, compreso allontanamento di tutto il materiale scavato e completa sostituzione con mista o misto cementato, calcestruzzo per completa calottatura, qualsiasi opera e/o materiale per dar finita la riparazione della tubazione, scavo ed eventuale demolizione tubazione (eventualmente tramite taglio con smerigliatrice angolare), armatura dello scavo con blindoscavo o con puntellazioni/sbadacchiature, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, diritti discarica, fornitura mista o misto cementato secondo richiesta del tecnico, rinterro e costipamento (battitura con ""canguro"" battitore a colonna), posa di binder con spessore adeguato secondo prescrizioni del tecnico per qualunque condizione preesistente della strada, cantieristica (cartelli, cavalletti, orso grill, lampade notturne, ecc.), esclusa piastra per messa in sicurezza preventiva allo scavo o successiva alla lavorazione. - profondità fondo tubo fino 1,50 m, dimensione tubo fino 100 cm o 70x105 cm	cad	782,02		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	RIPARAZIONE CEDIMENTO FOGNATURA
A.04.007.010 - CAP	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatu...per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, in	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.a - CAP	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatu...per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, in	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 200 mm.	cad	63,73		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.b - CAP	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatu...per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, in	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 300 mm.	cad	81,07		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.c - CAP	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatu...per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, in	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 500 mm.	cad	124,12		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SECUZIONE DI FORO
A.04.007.010.d - CAP	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatu...per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, in	Esecuzione di foro sulla parete del collettore di fognatura per immissione di allacciamenti d'utenza o di caditoie, inclusa rifinitura del foro, trasporto a discarica del materiale, sigillatura con malta o resine (foro eseguito con carotatrice o con idonea fresa, escluso ogni altro sistema). Compresa posa di pezzi speciali, loro fornitura esclusa. * per fori fino a 800 mm.	cad	165,81		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SECUZIONE DI FORO
A.04.009.010 - CAP	Sopralluogo di tecnico dell'impresa con qualifica dei lav... se richiesta da Gruppo CAP, da eseguirsi, nell'ambito di s	Sopralluogo di tecnico dell'impresa con qualifica dei lavori, se richiesta da Gruppo CAP, da eseguirsi, nell'ambito di segnalazioni di pronto intervento, entro un'ora dalla segnalazione per interventi urgenti relazionando appena possibile e comunque sempre entro un'ora dalla segnalazione in merito al tipo di guasto rilevato e agli interventi di messa in sicurezza già predisposti. Tale compenso è da intendersi per la verifica e la qualifica di lavori non di competenza Amiacque e per i quali non seguirà un intervento di riparazione.	cad	65,24		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOPRALLUGO TECNICI
A.04.009.020 - CAP	Sopralluogo di tecnico dell'impresa con qualifica dei lav... se richiesta da Gruppo CAP, da eseguirsi, nell'ambito di s	Sopralluogo di tecnico dell'impresa con qualifica dei lavori, se richiesta da Gruppo CAP, da eseguirsi, nell'ambito di segnalazioni di pronto intervento, entro un'ora dalla segnalazione per interventi urgenti relazionando appena possibile e comunque sempre entro un'ora dalla segnalazione in merito al tipo di guasto rilevato e agli interventi di messa in sicurezza già predisposti. Tale compenso è da intendersi per la verifica e la qualifica di lavori non di competenza Amiacque e per i quali non seguirà un intervento di riparazione. Per sopralluogo eseguito in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) o festivo.	cad	83,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOPRALLUGO TECNICI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.010 - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.a - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con un singolo chiusino.	cad	598,75		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.b - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	532,17		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.c - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con un singolo chiusino.	cad	407,09		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.d - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	340,51		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.010.e - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare piroolitica o sferoidale luce minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe D400, per intervento con un singolo chiusino.	cad	547,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.f - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: -chiusino o griglia, in ghisa lamellare piroolitica o sferoidale luce minima 50x50, per caditoia o bocca di lupo, classe D400, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	480,8		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.g - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - Chiusino di ispezione a tenuta stagna in Ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe D400 (carico di rottura 40 tonnellate); tenuta ermetica fino alla pressione di 1 bar, guarnizione in neoprene Ø 12 mm. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione. Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, viene posizionata sul telaio e il coperchio viene bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni in acciaio Inox, per intervento con un singolo chiusino.	cad	790,96		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.010.h - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - Chiusino di ispezione a tenuta stagna in Ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe D400 (carico di rottura 40 tonnellate); tenuta ermetica fino alla pressione di 1 bar, guarnizione in neoprene Ø 12 mm. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione. Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, viene posizionata sul telaio e il coperchio viene bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni in acciaio Inox, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	724,38		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.020 - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiuso in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.020.a - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiuso in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - chiuso in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con un singolo chiuso.	cad	634,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.020.b - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiuso in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - chiuso in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	567,66		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.020.c - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiuso in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - chiuso o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con un singolo chiuso.	cad	436,52		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.020.d - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiuso in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - chiuso o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	369,94		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.020.e - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe D400, per intervento con un singolo chiusino.	cad	576,81		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.020.f - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce 55x55 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe D400, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	510,23		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.020.g - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - Chiusino di ispezione a tenuta stagna in Ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe D400 (carico di rottura 40 tonnellate); tenuta ermetica fino alla pressione di 1 bar, guarnizione in neoprene Ø 12 mm. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione. Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, viene posizionata sul telaio e il coperchio viene bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni in acciaio Inox, per intervento con un singolo chiusino.	cad	826,44		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.020.h - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco: - Chiusino di ispezione a tenuta stagna in Ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe D400 (carico di rottura 40 tonnellate); tenuta ermetica fino alla pressione di 1 bar, guarnizione in neoprene Ø 12 mm. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione. Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, viene posizionata sul telaio e il coperchio viene bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni in acciaio Inox, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	759,87		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.030 - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.a - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con un singolo chiusino.	cad	626,93		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.b - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale 50x70 o Ø 60 classe D400, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	560,35		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.c - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce netta minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con un singolo chiusino.	cad	417,57		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.d - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce netta minima 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe C250, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	351		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.030.e - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce netta 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe D400 - per intervento con un singolo chiusino.	cad	557,86		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.f - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - chiusino o griglia, in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale luce netta 50x50 cm, per caditoia o bocca di lupo, classe D400 - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	491,29		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.g - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: -Chiusino di ispezione a tenuta stagna in Ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe D400 (carico di rottura 40 tonnellate); tenuta ermetica fino alla pressione di 1 bar, guarnizione in neoprene Ø 12 mm. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione. Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, viene posizionata sul telaio e il coperchio viene bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni in acciaio Inox, per intervento con un singolo chiusino.	cad	819,14		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.030.h - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco: - Chiusino di ispezione a tenuta stagna in Ghisa sferoidale, a norma UNI EN 124 classe D400 (carico di rottura 40 tonnellate); tenuta ermetica fino alla pressione di 1 bar, guarnizione in neoprene Ø 12 mm. Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dellente di certificazione. Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, Luce netta Ø 600 mm, Telaio Ø 850 mm. La guarnizione in neoprene Ø 12 mm, viene posizionata sul telaio e il coperchio viene bloccato in compressione per mezzo di tre bulloni in acciaio Inox, per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	752,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.060 - CAP	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al par	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.060.a - CAP	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al par	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: - per interventi con messa in quota di un singolo chiusino.	cad	313,64		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.060.b - CAP	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al par	Messa in quota di chiusini (qualsiasi dimensione e qualsiasi manufatto) con binder posato a caldo in conformità al particolare costruttivo allegato denominato all. 1 (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2), su fognature esistenti, compreso la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) la sigillatura con malta cementizia e la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie, il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali, compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità: -per interventi con messa in quota di più chiusini (>1).	cad	247,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.070 - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare piroletica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucciolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.070.a - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare piroletica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucciolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con un singolo chiusino.	cad	1 118,91		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.070.b - CAP	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 k...3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei m	Sostituzione di chiusini con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3) e la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	1 039,26		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.080 - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additti...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.080.a - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additti...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con un singolo chiusino.	cad	1 148,22		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.080.b - CAP	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additti...speciali per la pronta presa su fognature esistenti, compr	Sostituzione di chiusini con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, la sigillatura con malta cementizia con additivi speciali per la pronta presa (tipo Road Patch della Plastomec o Bams Build Super della Bams o similari), la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 20 cm per lato rispetto al telaio con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	1 068,56		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.04.002.090 - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche.		0		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.090.a - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con un singolo chiusino.	cad	1 084,00		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.04.002.090.b - CAP	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spess... del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm	Sostituzione di chiusini con binder posato a caldo (spessore del binder 10/12 cm per una larghezza minima di 30/35 cm attorno al perimetro del manufatto in ghisa, e comunque fino ad un massimo di 4 m2) su fognature esistenti, comprese forniture e posa dei materiali, chiusino in ghisa classe adeguata completo di telaio, la rimozione dell'esistente, l'inghisaggio con calcestruzzo (dosaggio 300 kg/m3), la sigillatura con malta cementizia, la realizzazione di tutte le opere murarie necessarie. Il prezzo comprende le demolizioni parziali, i ripristini di marciapiedi o sedi stradali e gli oneri di smaltimento in discarica di tutti i materiali-compresi i diritti di discarica, gli oneri per la segnaletica stradale e le opere provvisorie per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità compreso il taglio dell'asfalto esistente per una larghezza maggiorata di almeno 30/35 cm per lato rispetto al manufatto con fresa elettromeccanica a disco. Chiusino in ghisa lamellare pirolitica o sferoidale Ø 80 classe D400 costituito da: coperchio circolare con superficie a rilievi antisdrucchiolo, articolato al telaio con sistema che ne garantisce il centraggio automatico in fase di chiusura, dotato di bloccaggio antichiusura accidentale, in posizione aperto a 90°; telaio a base quadrata 1000 x 1000 mm., altezza 125 mm; guarnizione elastometrica di insonorizzazione e smorzamento delle sollecitazioni dinamiche: - per intervento con sostituzione di più chiusini (>1).	cad	1 009,06		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	FOGNATURA	SOSTITUZIONE E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
A.05.001.010 - CAP	Fornitura e posa di cameretta avampozzo in calcestruzzo a...to Rck 40N/mm2, convenientemente armato con acciaio B450C,	Fornitura e posa di cameretta avampozzo in calcestruzzo armato Rck 40N/mm2, convenientemente armato con acciaio B450C, dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria, di dimensioni interne 100 x 120 cm, spessore 14 cm, altezza utile 120 cm, compreso di piastra di copertura, chiusino a coperchi triangoli (o comunque a completa apertura) n ghisa sferoidale 500-7 a norma ISO 1083 conforme alla classe D 400 della norma UNI-EN 124 con carico di rottura > 400 kN, fabbricato in stabilimento certificato ISO 9001:2008 e ISO 14001, con rivestimento protettivo realizzato con vernice idrosolubile nera non tossica, caratterizzato da coperchi triangolari con articolazione al telaio, con apertura in successione su due o tre lati, muniti di bloccaggio di sicurezza antichiusura accidentale ed estraibilità: luce netta 1200x1000 mm, telaio 1394x1180 m	cad	2 257,09		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	POZZI PRIMA FALDA	OPERE CIVILI

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
A.05.001.020 - CAP	Realizzazione nicchia in muratura per quadri elettrici di...mando e di telecontrollo, in elementi prefabbricati o da g	Realizzazione nicchia in muratura per quadri elettrici di comando e di telecontrollo, in elementi prefabbricati o da gettare in opera, di dimensioni 1200 x 2000 x 500 cm, compreso basamento in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, rifinita con intonaco rustico e verniciatura, doppia anta in acciaio (dimensioni 170x110 cm, spessore 0,4 cm) dotate di griglie per areazione, copertura tetto in lamiera preverniciata	cad	1 350,60		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	POZZI PRIMA FALDA	OPERE CIVILI
A.05.001.030 - CAP	Realizzazione locale tecnico con elementi prefabbricato, ... contenimento impianto di accumulo acqua di irrigazione,	Realizzazione locale tecnico con elementi prefabbricato, per contenimento impianto di accumulo acqua di irrigazione, quadri elettrici e di telecontrollo, di dimensioni 2400 x 2500 x 2700 mm, con alloggiamento di porta ad an'anta realizzata in acciaio, n. 2 autoclavi da lt 500 (o eventualmente n.1 da lt 1000), con sistema di estrazione aria comandato da termostato, illuminazione vano e piastra e canalina per il fissaggio dei quadri a parete - compreso di trasporto e realizzazione basamento gettato in opera	cad	13 308,92		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	POZZI PRIMA FALDA	OPERE CIVILI
A.05.002.010 - CAP	Fornitura e posa Quadro "QED" per pozzii di prima falda: c...entaria in poliestere dimensioni max 800x585x300 in esecuzione	Fornitura e posa Quadro "QED" per pozzii di prima falda: carpenteria in poliestere dimensioni max 800x585x300 in esecuzione stagna IP65 con porta frontale trasparente; colore grigio RAL 7035; doppio isolamento da parete completo di guide e staffe di fissaggio, controporta, pannello di fondo. Nell'interno del quadro stesso: n.1 interruttore di manovra sezionatore tetrapolare In *** A, n.1 interruttore automatico magnetotermico con differenziale di tipo B per la protezione dell'inverter, n.1 int. automatico magnetotermico differenziale per la protezione del quadro telecontrollo con riarmo automatico, 8 relé ausiliari 24V con 2 contatti in scambio 16A - 12/24/230V , portafusibili sezionabile bipolari per protezione circuiti ausiliari con fusibili da 2A tipo gG, n.1 trasformatore 400/230-48-24 Volt. - 150 VA, 2 selettori a 3 posizioni, un pulsante di reset, canale per cablaggio in plastica 60x60 mm. Cavi non propaganti l'incendio tipo: FS17 450/750 V, FG16OR16 0,6/1KV, FS17 450/750 V G/V, N1VV-K. Morsettiera a sbarre posteriori per il fissaggio dei cavi.Per potenze fino a 15 kW. Oltre a quanto sopra indicato sono da ritenersi inclusi tutti i dispositivi di protezione e ausiliari indicati nello schema elettrico "QESC-QED".	cad	5 675,28		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	POZZI PRIMA FALDA	OPERE ELETTRICHE
A.05.002.020 - CAP	Pozzetto elettrico completo: cemento vibropressato, chisu...ghisa sferoidale. Fornito posato in opera, completo di let	Pozzetto elettrico completo: cemento vibropressato, chisuno ghisa sferoidale. Fornito posato in opera, completo di letto in sabbia, forature per entrata cavidotti e sigilli in malta cementizia, escluso scavo. Dimensioni interne: 60x60 altezza minima 100cm.	cad	463,34		MANUTENZIONE GESTIONE E SERVIZI COMMERCIALI	POZZI PRIMA FALDA	OPERE ELETTRICHE
2C.00	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA			0	2C.00	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	<nessuna>
2C.00.030	INTERVENTI DI EMERGENZA	INTERVENTI DI EMERGENZA			0	2C.00.030	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	INTERVENTI DI EMERGENZA
2C.00.030.0010	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro.	Prestazione per intervento di emergenza di manutenzione ordinaria da applicarsi ai singoli ordini di lavoro.	cad	36,45	2C.00.030.0010	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	INTERVENTI DI EMERGENZA
2C.00.020	PRESIDI	PRESIDI			0	2C.00.020	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	PRESIDI
2C.00.020.0010.a	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... to delle componenti edili. - per le prime 10 ore di turno:	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. - per le prime 10 ore di turno:	ora	36,89	2C.00.020.0010.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	PRESIDI
2C.00.020.0010.b	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... 0 ore di turno prestate e liquidate, fino alle ore 22.00 :	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. - dopo le prime 10 ore di turno prestate e liquidate, fino alle ore 22.00 :	ora	38,76	2C.00.020.0010.b	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	PRESIDI
2C.00.020.0010.c	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... ili. - dopo le ore 22.00 dei giorni feriali e del sabato :	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. - dopo le ore 22.00 dei giorni feriali e del sabato :	ora	40,21	2C.00.020.0010.c	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	PRESIDI
2C.00.020.0010.d	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in ... onenti edili. - festivi per tutto l'arco della giornata :	Prestazione per la gestione specializzata dei presidi in edifici comunali e manifestazioni occasionali per il pronto intervento ed immediata esecuzione dei lavori necessari a garantire un corretto funzionamento delle componenti edili. - festivi per tutto l'arco della giornata :	ora	46,99	2C.00.020.0010.d	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	PRESIDI
2U.04.500	REPERIBILITA'	REPERIBILITA'			0	2U.04.500	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.a	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,34	2U.04.500.0010.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.b	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperib ... eriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,45	2U.04.500.0010.b	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.500.0010.c	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperib ... refestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,54	2U.04.500.0010.c	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'

ELENCO PREZZI GRUPPO CAP 2024 A
 PROGETTAZIONE SEZIONE 2 - PICCOLE MANUTENZIONI

TARIFFA	DESCR. SINTETICA	DESCR. ESTESA	U.M.	PREZZO	ARTICOLO 2023	SUPERCAPITOLO	CAPITOLO	SUBCAPITOLO
2U.04.500.0010.d	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio comune: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,55	2U.04.500.0010.d	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.a	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale oltre orario di lavoro	ora	0,41	2U.04.500.0020.a	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.b	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - ... eriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità feriale/notturna e prefestiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,54	2U.04.500.0020.b	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.c	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - ... refestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità prefestiva/notturna e festiva/diurna oltre orario di lavoro	ora	0,62	2U.04.500.0020.c	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.500.0020.d	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	Compenso per la reperibilità di operaio specializzato: - reperibilità festiva/notturna oltre orario di lavoro	ora	0,67	2U.04.500.0020.d	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	OPERE EDILI : INTERVENTI DI EMERGENZA	REPERIBILITA'
2U.04.010.0110 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico...ccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle disc	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - fino a 10 mq, per qualsiasi spessore	cad	74,09		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0120 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico...ccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle disc	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - da 11 mq a 20 mq, per qualsiasi spessore	m2	5,5		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0130 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico...ccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle disc	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - da 21 mq a 50 mq, per qualsiasi spessore	m2	4,89		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.010.0140 - CAP	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico...ccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle disc	Scarificazione con fresatura a freddo, compreso il carico meccanico del materiale di risulta ed il trasporto alle discariche: - da 51 mq a 1000 mq, per qualsiasi spessore	m2	3,24		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
2U.04.420.0025 - CAP	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi...pessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia:		0		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.a - CAP	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi...pessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 10 m ²	cad	160,06		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.b - CAP	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi...pessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - fino a 20 m ²	cad	204,26		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.420.0025.c - CAP	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi...pessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi	Rappezzi dei manti in asfalto colato rosso su marciapiedi, spessore 20 mm, per singola località d'intervento. Compresi: trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa dell'asfalto e della graniglia, raccolta dei detriti e pulizia: - per interventi superiori a 20 m ² da valutare a m ²	m2	10,21		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	RIPRISTINI MARCIAPIEDI
2U.04.410.0050 - CAP	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 18...00 dal 5 a 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbie	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 a 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzolatura meccanica o manuale stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed ogni altro onere compreso: - fino a 9 mq	cad	231,22		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
2U.04.410.0060 - CAP	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 18...00 dal 5 a 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbie	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume 180/200 dal 5 a 6% del peso dell'inerte confezionato con sabbia e graniglia in pezzatura 2-7 mm, di qualsiasi spessore, compresi trasporti, materiali, preparazione del piano, spazzolatura meccanica o manuale stendimento e rullatura, fornitura e stesa di emulsione, realizzazione di segnaletica orizzontale di colore bianco, preparazione del piano ed ogni altro onere compreso: - da 10 mq a 20 mq	m2	21,06		PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI	PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI	RIPRISTINI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE